

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจ้างเหมา ตัดหินแข็ง จำนวน 1 รายการ
ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400
วงเงินงบประมาณ / 479,700.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลียงเมืองลำปาง
รวมระยะทาง 2.000 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมา ตัดหินแข็ง	/ 1,845.00	ลบ.ม.	/ 260.00	/ 479,700.00
	HARD ROCK EXCAVATION		(หลวม)		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					/ 479,700.00

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการ (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..........กรรมการ (นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม)..........กรรมการ (นางสาวศุวภัทร เครือสอน)

(ลงนาม)..........ผู้จัดทำ (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

479,700.00 บาท

(ลงนาม)..........
(นายกิตติ์เนศ โลหิตกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

13 / 510 / 66

รายละเอียดการประเมินราคากลาง งานจ้างเหมาตัดหินแข็ง

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

1.HARD ROCK EXCAVATION

ปริมาณงาน / 1,845 CU.M.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก)	=	78.58	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.00 กม.	=	11.50	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	90.08	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 90.08 x 1.70	=	153.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เจาะระเบิด)	=	68.43	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	221.57	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน X Factor 1.2104	=	268.18	บาท/ลบ.ม.
ราคาตามแผน	=	260.00	บาท/ลบ.ม.
ขอตั้งค่าก่อสร้าง	=	<u>260.00</u>	บาท/ลบ.ม.

66069287842

660614258543

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ราคาน้ำมัน 32.49 บาท