

1.

ผ.ชท.สุราษฎร์ธานี 3(เวียงสระ)
 คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาประเมินหรือราคาากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง กิจกรรมงานบำรุงทาง รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันล้มควาย(Guard Rail)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนคูม 0400 ตอน ท่าขี้ - ท่าพรหมฯ ดำเนินการ กม.228+050 SB ระยะทางดำเนินการ 0.012 กม.รายละเอียดดังนี้

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ๓(เวียงสระ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
 รายละเอียดราคาประเมิน
 กิจกรรมงานบำรุงทาง
 รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันล้มควาย(Guard Rail)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนคูม 0400 ตอน ท่าขี้ - ท่าพรหมฯ ดำเนินการ กม.228+050 SB
 ระยะทางดำเนินการ 0.012 กม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาค้นทุน		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานราวกันล้มควาย(W-BEAM GUARD RAIL) CLASS I TYPE I THICKNESS 3.2 MM.	ม.	12.00	1,528.96	18,347.52	1.35890	2,077.70	24,932.40	2,075.00	24,900.00
รวมราคาทั้งโครงการ					18,347.52			24,932.40		24,900.00

- 1.)ผลรวมราคาค้นทุนงานก่อสร้างทาง.
- 2.)ผลรวมราคาค้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม.
- 3.)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ.

- 4.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง.
- 5.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม.

- 6.)ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. =1+[(3)/{(1)×(4)}+{(2)×(5)}]
- 7.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ.
- 8.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ.

= 18,347.52
 =
 =
 = 1.35890
 = 1.27460
 = 1.00000 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
 = 1.35890 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
 = 1.27460 เงินล่วงหน้า 15.00 %
 เงินประกันผลงาน 10.00 %

(.....) ประธานกรรมการ
 (นายประจวบ กฤษภกิจ) ผ.ชท.(ว) สุราษฎร์ธานี 3(เวียงสระ)
 (.....) กรรมการ
 (นายศุภชัย จินดาคุม) ผ.ชท.สุราษฎร์ธานี 3(เวียงสระ)

(.....) กรรมการ
 (นายเทพ เทพธรรม) ผ.ชท.สุราษฎร์ธานี 3(เวียงสระ)
 (นายพร้อมดี.....) เป็นชอบ
 (วิรินทร์ หึงเหือง) ผ.ชท.สุราษฎร์ธานี 3(เวียงสระ)

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓(เวียงสระ) กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคากลางประเมินราคากลาง
 กิจกรรมงานบำรุงทาง
 รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันดินทราย(Guard Rail)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนคูน 0400 ตอน ฟ้าสี - ฟ้าพระนรา ค่าเงินการ กม.228+050 SB
 โครงการงบประมาณ 100% พื้นี่ดำเนินการ 692

1	งานติดตั้งเส้นทราย(W-BEAM GUARD RAIL) CLASS I TYPE I THICKNESS 3.2 MM. (ใส่ความยาว)					
	ตัดจากโรงงาน	12.00	ม.,ต้น			
	STEEL W-BEAM	3.00	แผ่น	⊗	3,130.00	บาท
	END BEAM	2.00	แผ่น	⊗	1,080.00	บาท
	SPLICE PLATE(W/ANGLE)	-	แผ่น	⊗	1,060.00	บาท
	SPLICE PLATE(STRAIGHT)	-	แผ่น	⊗		บาท
	STEEL POST	4.00	ต้น	⊗	1,160.00	บาท
	เส้นลวดเหล็ก Class C(0.25 มม.)	-	แผ่น	⊗		บาท
	BOLTS & NUTS ราว 15 CM.	4.00	ชุด	⊗	30.00	บาท
	BOLTS & NUTS ราว 3 CM.	32.00	ชุด	⊗	22.00	บาท
	ค่าขุดหลุม	3.00	หลุม	⊗	30.00	บาท
	ค่าประกอบติดตั้ง	12.00	ม.	⊗	45.00	บาท
	MORTAR[ราคาMORTAR+ค่าแรง(1.30)+ค่าเผื่อ(1.05)+ค่าแรง(1.30)+ค่าเผื่อ(1.05)]	0.023	ลบ.ม.	⊗	2,358.75	บาท
	แผ่นสกรูยึดเส้นทราย+เส้นลวดเหล็ก	4.00	แผ่น	⊗	100.00	บาท
	ค่าขนส่ง	12.00	ม.,ต้น	⊗	19.78	บาท
	ค่างานต้นทุบรวม					บาท
	ค่างานต้นทุบเฉลี่ย					บาท/ม.
						18,347.60
						1,528.96