

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓(เวียงสระ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
 รายละเอียดราคาประเมิน
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน
 รหัสงาน 21400 งานจรรยาบรรณและสิ่งอำนวยความสะดวก (Traffic and Safety device Maintenance)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนควน 0+400 ตอน ท่าอิ - ถ้ำพระพร้า ที่ กม.226+350 (SB)
 ระยะทางดำเนินการ - กม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาค้นทุน		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคาตลาด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	หลักนำทาง (GUIDE POST)	หลัก	1.00	664.86	664.86	1.3589	903.47	903.47	903.00	903.00
รวมราคาหึ่งโครงการ					664.86			903.47		903.00

- 1.)ผลรวมราคาค้นทุนงานก่อสร้างทาง. = 664.86
- 2.)ผลรวมราคาค้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = -
- 3.)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = -
- 4.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง. = 1.35890
- 5.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = 1.27460
- 6.)ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. $= 1 + \frac{(3)}{\{(1) \times (4)\} + \{(2) \times (5)\}}$ = 1.00000 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
- 7.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.35890 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
- 8.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.27460 เงินล่วงหน้า 15.00 %
- เงินประกันผลงาน 10.00 %

(Jw.) ประธานกรรมการ
 (นายประจวบ กรุณกิจ) รอ.ชท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(JK) กรรมการ
 (นายศุภชัย จินตาคม) ชผ.ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(WASEE) กรรมการ
 (นายพรเทพ พรหมสุวรรณ) ชอ.ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(2 sub) เห็นชอบ
 (ว่าที่ร้อยตรี.....) (วารินทร์ กิ่งเปลื้อง) ชผ.ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑(เวียงสระ) กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง

กิจกรรมซ่อมแซมความปลอดภัยทางถนน
 รหัสงาน 21400 งานจรรยาสังเคราะห์ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Traffic and Safety device Maintenance)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 คลอง ท่าปี - อำเภอเวียงสระ กม.226+350 (SB)
 โครงการงบประมาณ 100% พื้นที่ดำเนินการ 691

1	ชนิดกีฬาทาง (GUIDE POST)					
	คิดจากความยาว 1.75 ม./ต้น					
	คอนกรีต CLASS E	0.04 ลบ.ม.	@	1,861.02 บาท		74.44 บาท
	เหล็กเสริม	5.6 กก.	@	29.46 บาท		164.95 บาท
	ลวดผูกเหล็ก	0.14 กก.	@	29.00 บาท		4.06 บาท
	ไม้แบบ (2)	0.82 ตร.ม.	@	272.24 บาท		223.23 บาท
	ทรายหยาบ	0.03 ลบ.ม.	@	252.60 บาท		7.58 บาท
	MORTAR	0.007 ลบ.ม.	@	1,742.47 บาท		12.20 บาท
	ทาสี	0.48 ตร.ม.	@	80.00 บาท		38.40 บาท
	แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง	2 แผ่น	@	30.00 บาท		60.00 บาท
	ค่าขนส่ง ชุดหลุม สติง	1 เหนารวม	@	80.00 บาท		80.00 บาท
	ค่างานต้นทุน					664.86 บาท/ต้น