

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓(เวียงสระ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  
 รายละเอียดราคาประเมิน  
 ทรัพย์สินทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางหลวง  
 รหัสงาน 21400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความสะดวกภัย (Traffic and Safety device Maintenance)  
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนคูม 0400 ตอน ท่าชี - อำเภอพรหมฯ ที่ กม.224+200 (NB)  
 ระยะทางดำเนินการ - กม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาค่าต้นทุน		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	หลักนำทาง (GUIDE POST)	หลัก	2.00	658.60	1,317.20	1.3589	894.97	1,789.94	894.00	1,788.00
<b>รวมราคาทั้งโครงการ</b>					1,317.20			1,789.94		1,788.00

- 1.)ผลรวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง. = 1,317.20
- 2.)ผลรวมราคาค่าต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = -
- 3.)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = -
- 4.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง. = 1.35890
- 5.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = 1.27460
- 6.)ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.00000 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
- 7.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.35890 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
- 8.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.27460 เงินล่วงหน้า 15.00 %
- เงินประกันผลงาน 10.00 %

(.....) ประธานกรรมการ  
 (นายประจวบ กรุณกิจ) รอ.ชท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียง)

(.....) กรรมการ  
 (นายพรเทพ พรหมสุวรรณ) ชอ.ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(.....) กรรมการ  
 (นายศุภชัย จินดาคม) ชผ.ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(ว่าที่ร้อยตรี.....) เห็นชอบ  
 (วรินทร์ พึ่งเฟื่อง) ผอ.ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓(เวียงสระ) กรมทางหลวง  
 กระทรวงคมนาคม  
 ราคาประเมินราคากลาง

ทรัพย์สินทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางหลวง  
 รหัสงาน 21400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความสะดวกจราจร (Traffic and Safety device Maintenance)  
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทั่วไป- อำเภอเวียงสระ ที่ กม.224+200 (NB)  
 โครงการงบประมาณ 100% ที่ดำเนินการ 687

1 **หลักนำทาง(GUIDE POST)**

คิดจากค่าความยาว 1.75 ม./คัน

คอนกรีต CLASS E

เหล็กเสริม

ลวดผูกเหล็ก

ไม้แบบ (2)

ทรายหยาบ

MORTAR

ทาสี

แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง

ค่าขนส่ง ชุดหลุม ติดตั้ง

0.04 ลบ.ม.

@

1,844.88 บาท

5.6 กก.

@

28.18 บาท

0.14 กก.

@

26.50 บาท

0.82 ตร.ม.

@

272.24 บาท

0.03 ลบ.ม.

@

303.45 บาท

0.007 ลบ.ม.

@

1,791.35 บาท

0.48 ตร.ม.

@

80.00 บาท

2 แผ่น

@

30.00 บาท

1 เหนารวม

@

80.00 บาท

ต่างจากต้นทุน

73.80 บาท

157.83 บาท

3.71 บาท

223.23 บาท

9.10 บาท

12.54 บาท

38.40 บาท

60.00 บาท

80.00 บาท

658.60 บาท/คัน