

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระราม 7 - แคราย

ระหว่าง กม. 2+270 - กม. 3+934

ปริมาณงาน 1,299.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

500,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา

ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

5 ก.ค. 66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,299	384.00	498,816.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					498,816.00

498,816.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

.....บาท

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรุณพล พระโคตร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายญาณวุฒิ ศรีสุข) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชัชฎาวรรณ ท้าวหา) รอ.ขท.นนทบุรี (ว.)

อนุมัติราคาประมาณ 498,816.00 บาท

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

.....

(นายสุวิชัย รอดภัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.นนทบุรี

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงนนทบุรี

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระราม 7 - แคราย ระหว่าง กม. 2+270 - กม. 3+934
 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,299.00 ตร.ม. (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด นนทบุรี ราคา 31.94 บาท/ลิตร วันที่ 5 ก.ค. 66)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,299.00	323.00	419,577.00	1.3603	439.38	384.00	498,816.00
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	419,577.00		รวมค่างานทั้งหมด	498,816.00
(ค่า F สำหรับ MLR 6 VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)									
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)		ไม่เกิน	5.00	0.42	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง	
FACTOR F งานทาง <input type="checkbox"/>		ใช้	1.3603	1.3603	-	1.3603	-	1.3603	

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอรรถพล พระโคตร) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางฉัฐวารรณ ท้าวหา) รอ.ขท.นนทบุรี (ว.)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายญาณวุฒิ ศรีสุข) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอน 0101 ตอน พระราม 7 - แคราย

ระหว่าง กม. 2+270 - กม. 3+934

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด นนทบุรี ราคา 31.94 บาท/ลิตร วันที่ 5 ก.ค. 66

1 THERMOPLASTIC PAINT

(โดยวิธีรีด, ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Themoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	6.00	42.00	252.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	0.40	60.00	24.00	
3	ค่า Primer (กาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	24.00	24.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	23.00	23.00	
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)					323.00	บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอรุณพล พระโคตร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางชัยภาววรรณ ท้าวหา) รอ.ชท.นนทบุรี (ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายญาณวุฒิ ศรีสุข) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

