แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓(เวียงสระ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
รายละเอียดราคาประเมิน
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
รหัสงาน 21400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย (Traffic and Safety device Maintenance)
ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0202 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ที่ กม.84+450
ระยะทางดำเนินการ - กม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน		Factor	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	FN	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานป้ายจราจรข้างทาง(ไม่มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)	ตร.ม.	1.558	4,776.69	7,442.08	1.35890	6,491.04	10,113.04	6,491.00	10,112.97
2	งานเสาป้ายจราจร ขนาด 0.12*0.12 ม.(R.C.SIGN POST 0.12x0.12 M.)DWG.NO.RS-101	ม.	6.00	390.15	2,340.90	1.35890	530.17	3,181.02	530.00	3,180.00
	รวมราคาทั้งโครงการ				9,782.98			13,294.06		13,292.97

1.)ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง. = 9,782.98
2.)ผลรวมราคาต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = -
3.)ผลรวมราคาต้นทุนงานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม = 9,782.98
4.)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ.
5)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง. = 1.35890
6.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = 1.27460
7.)ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. =1+[(3)/{{(1)x(4)}+{(2)x(5)}}] = 1.00000
8.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.35890
9.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.27460

ดอกเบี้ยเงินกู้	=	5.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	=	7.00	%
เงินล่วงหน้า	=	15.00	%
เงินประกันผลงาน	:	10.00	%

(.....) ประธานกรรมการฯ
(นายขจร เพิ่มเดช) รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(.....) กรรมการ
(นายพรเทพ พรหมสุวรรณ์) ชอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(.....) กรรมการ
(นายศุภชัย จินดาคม) ชผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(ว่าที่ร้อยตรี.....) เห็นชอบ
(วรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง) ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)