งานวางแผน

เรียน ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 21400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย (Traffic and Safety device Maintenance) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาสาร - เวียงสระ ดำเนินการ กม.62+900 RT รายละเอียดดังนี้

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

รายละเอียดราคาประเมิน

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 21400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย (Traffic and Safety device Maintenance)

ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาสาร - เวียงสระ ดำเนินการ กม.62+900 RT

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน		Factor	ราคาประเมิณ		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	FN	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานป้ายจราจรข้างทาง(ไม่มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์ VERY HIGN INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)(ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	0.77	4,776.69	3,678.05	1.35890	6,491.04	4,998.10	6,490.00	4,997.30
2	งานเสาป้ายจราจร ขนาด 0.12*0.12 ม.(R.C.SIGN POST 0.12x0.12 M.)DWG.NO.RS-101	ม.	3.50	397.53	1,391.35	1.35890	540.20	1,890.70	540.00	1,890.00
3	บาริเออร์พลาสติก	อัน	2.00	1,700.00	3,400.00	1.35890	2,310.13	4,620.26	2,310.00	4,620.00
	รวมราคาทั้งโครงการ				8,469.40			11,509.06		11,507.30

1.)ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง. = 8,469.40

2.)ผลรวมราคาต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = -

3.)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. =

4.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง. = 1.35890

5.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = 1.27460

6.)ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. =1+[(3)/{{(1)x(4)}+{(2)x(5)}}] = 1.00000

7.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.35890

8.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.27460

ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00	%
เงินล่วงหน้า	15.00	%
เงินประกันผลงาน	10.00	%

(.....) ประธานกรรมการฯ
(นายขจร เพิ่มเดช) รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(.....) กรรมการ
(นายศุภชัย จินตาคม) ชผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(.....) กรรมการ
(นายพรเทพ พรหมสุวรรณ์) ชอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(ว่าที่ร้อยตรี.....) เห็นชอบ
(วรินทร์ ฟังเฟื่อง) ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)