

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คั่นनाव
ระหว่าง กม. 15+400 - กม.19+600 (ด้านขวาทางและด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ
ปริมาณงาน 1,290.94 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

บาท

411_21412_304

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา

ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

25-ก.ค.-66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,290.94	386.00	498,302.84
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					498,302.84

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

498,302.84

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศก หาญภักดีปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชุศรี) รอ.ขท.(จ)

อนุมัติราคาประมาณบาท

498,302.84

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คั่นนาขาว

ระหว่าง กม. 15+400 - กม.19+600 (ด้านขวาทางและด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 1,290.94 ตร.ม.

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 31.94 บาท) 25-ก.ค.-66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,290.94	321.00	414,391.74	1.3800	442.98	386.00	498,302.84
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	414,391.74		รวมค่างานทั้งหมด	498,302.84
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	498,302.84

(ถ้า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.41	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3800	1.3800	-	1.3800	-	1.3800

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายกุลดิศก หามุกข์คี่ปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 (นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานตีเส้น

รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คั่นनाव

ระหว่าง กม. 15+400 - กม.19+600 (ด้านขวาทางและด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 31.94 บาท 25-ก.ค.-66

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	21.00	=	21.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	<u>321.00 บาท/ตร.ม.</u>

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคุณฉีก หาญภักดีปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)