

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง.ทางเท้า.ทางเชื่อม.และเกาะแบ่งถนน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๔๖๑.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง.ทางเท้า.ทางเชื่อม.และเกาะแบ่งถนน.ในทางหลวงหมายเลข๓๕๓๑.ตอนควบคุม๐๑๐๐.ตอนแยกสารพัดช่าง.- ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี.ระหว่าง กม.๐+๐๐๐.- กม.๐+๑๒๐ ปริมาณงาน ๒๐๒ S.O.M.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ค.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๗,๔๖๑.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.สะพาน.และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรีที่ ๑ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพุกภัย นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

รายการราคาประมาณ

รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน

ทางหลวงหมายเลข 3531 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสารพัดช่าง - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี

ระหว่าง กม.0+000 - กม. 0+120

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาราคาประมาณขอเสนอราคา ดังนี้

รายการ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	52.00	SQ.M.	21.00	1,092.00
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	56.00	M.	129.00	7,224.00
3	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK	107.00	SQ.M.	85.00	9,095.00
4	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC MARKING	48.00	SQ.M.	16.00	768.00
5	EARTH EXCAVATION	70.00	CU.M.	68.00	4,760.00
6	CONCRETE LEAN 0.15M.	202.00	SQ.M.	382.00	77,164.00
7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 1 < W1 < 10M.	202.00	SQ.M.	1,176.00	237,552.00
8	CONTRACTION JOINT	20.00	M.	427.00	8,540.00
9	LONGITUDINAL JOINT	88.00	M.	152.00	13,376.00
10	DUMMY JOINT	53.00	M.	66.00	3,498.00
11	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	53.00	M.	942.00	49,926.00
12	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLES WITH STEEL COVER	4.00	M.	16,385.00	65,540.00
13	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	12.00	SQ.M.	385.00	4,620.00
14	CURB MARKINGS	15.00	SQ.M.	95.00	1,425.00
15	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6	1.00	L.S.	2,881.00	2,881.00
รวมเป็นเงินราคาตามเกณฑ์คำนวณ					487,461.00
สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางดวงสมร จำปาเงิน)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายอนุวัตร สมพงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขอวงฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประมาณราคาเสนอ

(นายศรีณัฐ พวงพัฒน์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

(3 / ๕๑ / ๖๕)

(ว./ต./ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง สุพรรณบุรีที่ 1

1. งานจ้างเหมาทำการ	รหัสงาน	25300	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน	
	ทางหลวงหมายเลข	3531 ตอนควนคูม 0100	ตอน แยกสารพัดช่าง - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี	
	ระหว่าง กม.	0+000	- กม.	0+120
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุพรรณบุรี	เขตฝนตก ปกติ	ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	52.00	15.99	831.48	1.3603	21.75	21.00	1,092.00
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	56.00	95.07	5,323.92	1.3603	129.32	129.00	7,224.00
3	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK	SQ.M.	107.00	62.58	6,696.29	1.3603	85.13	85.00	9,095.00
4	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC MARKING	SQ.M.	48.00	12.30	590.40	1.3603	16.73	16.00	768.00
5	EARTH EXCAVATION	CU.M.	70.00	50.09	3,506.30	1.3603	68.13	68.00	4,760.00
6	CONCRETE LEAN 0.15M.	SQ.M.	202.00	281.27	56,816.54	1.3603	382.61	382.00	77,164.00
7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 1< W1 < 10M.	SQ.M.	202.00	864.68	174,665.36	1.3603	1,176.22	1,176.00	237,552.00
8	CONTRACTION JOINT	M.	20.00	314.41	6,288.20	1.3603	427.69	427.00	8,540.00
9	LONGITUDINAL JOINT	M.	88.00	112.20	9,873.60	1.3603	152.62	152.00	13,376.00
10	DUMMY JOINT	M.	53.00	48.58	2,574.74	1.3603	66.08	66.00	3,498.00
11	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	53.00	693.12	36,735.36	1.3603	942.85	942.00	49,926.00
12	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLES WITH STEEL COVER	M.	4.00	12,045.54	48,182.16	1.3603	16,385.54	16,385.00	65,540.00
13	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	12.00	312.90	3,754.80	1.3603	425.63	385.00	4,620.00
14	CURB MARKINGS	SQ.M.	15.00	70.00	1,050.00	1.3603	95.22	95.00	1,425.00
15	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6	L.S.	1.00	2,118.30	2,118.30	1.3603	2,881.52	2,881.00	2,881.00
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง	359,007.45				
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	359,007.45			รวมค่างานทั้งหมด	487,461.00
R								ปรับยอด (-)	0.00
S								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	487,461.00