

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานปรับปรุงหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ ในทางหลวงหมายเลข๓๔๐ ตอนควนคูม๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ที่ กม.๘๘+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๘,๙๓๙,๘๓๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรีที่ ๑ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

รายการราคาประมาณ

รหัสงาน 20510 ปรับปรุงหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์
ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์
ที่ กม. 88+400 ด้านขวาทาง

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาราคาประมาณขอเสนอราคา ดังนี้

๖ ส.ค. 66

รายการ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	105.94	ตร.ม.	26.11	2,766.09
2	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี)	71.02	ตร.ม.	26.11	1,854.33
3	กระเบื้องลอนคู่	105.94	ตร.ม.	319.30	33,826.64
4	ครอบสันหลังคา	20.00	ม.	369.77	7,395.40
5	เชิงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	9.00	ม.	69.08	621.72
6	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	71.02	ตร.ม.	319.29	22,675.98
7	โคมไฟเพดานซาลาเปา 24 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	670.98	6,038.82
8	โคมไฟเพดานซาลาเปา 18 W ขนาด 13 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	605.71	2,422.84
9	สาย VAF 2 x 2.5 Sq.mm.	70.00	ม.	40.86	2,860.20
10	สาย VAF 2 x 1.5 Sq.mm.	70.00	ม.	27.02	1,891.40
11	รางสายไฟคางหมู 25x15 มม. สีขาว	6.00	ม.	110.96	665.76
12	รางสายไฟคางหมู 40x20 มม. สีขาว	2.00	ม.	97.25	194.50
13	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว PANASONIC รุ่น WIDE SERIES	13.00	ชุด	154.04	2,002.52
14	กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	13.00	ชุด	44.38	576.94
15	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	9.00	ชุด	311.99	2,807.91

16	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.00	ชุด	3,446.26	10,338.78
รวมเป็นเงินราคาตามเกณฑ์คำนวณ					98,939.83
เก้าอี้ไม้แปดพนักเก้าอี้สามลิบเก้าอี้บาทแปดลิบสามสตางค์					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



 (นางดวงสมร จำปาเงิน) ประธานกรรมการ
 นายช่างโยธาอาวุโส



 (นายอนุวัตร / สมพงษ์) กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



 (นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ) กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฯลฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประมาณราคาเสนอ



 (นายศรินทร์รัฐ พวงพัฒน์)
 ผอ.ขท. รักษาการแทน
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1
 (..... 8 / ค.ค. / 66) (ว./ค./ป.)

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รักษางาน ปรับปรุงหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์
ที่ กม. 88+400 ด้านขวาทาง

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด สุพรรณบุรี ราคา 32.07 บาท/ลิตร วันที่ ๒๕-๑๑-๖๖

ลำดับ		ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
1	งานรื้อถอนวัสดุถุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	105.94	20.00	2,118.80	1.3054	26.11	26.11	2,766.09	
2	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	71.02	20.00	1,420.40	1.3054	26.11	26.11	1,854.33	
3	กระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	105.94	244.60	25,912.92	1.3054	319.30	319.30	33,826.64	
4	ครอบสันหลังคา	ม.	20.00	283.26	5,665.20	1.3054	369.77	369.77	7,395.40	
5	เชิงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	ม.	9.00	52.92	476.28	1.3054	69.08	69.08	621.72	
6	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	71.02	244.59	17,370.78	1.3054	319.29	319.29	22,675.98	
7	โคมไฟเพดานขาลาเปา 24 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	9.00	514.00	4,626.00	1.3054	670.98	670.98	6,038.82	
8	โคมไฟเพดานขาลาเปา 18 W ขนาด 13 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00	464.00	1,856.00	1.3054	605.71	605.71	2,422.84	
9	สาย VAF 2 x 2.5 Sq.mm.	ม.	70.00	31.30	2,191.00	1.3054	40.86	40.86	2,860.20	
10	สาย VAF 2 x 1.5 Sq.mm.	ม.	70.00	20.70	1,449.00	1.3054	27.02	27.02	1,891.40	
11	รางสายไฟคางหมู 25x15 มม. สีขาว	ม.	6.00	85.00	510.00	1.3054	110.96	110.96	665.76	
12	รางสายไฟคางหมู 40x20 มม. สีขาว	ม.	2.00	74.50	149.00	1.3054	97.25	97.25	194.50	
13	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว PANASONIC รุ่น WIDE SERIES	ชุด	13.00	118.00	1,534.00	1.3054	154.04	154.04	2,002.52	
14	กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	ชุด	13.00	34.00	442.00	1.3054	44.38	44.38	576.94	
15	ปลั๊กไฟพาคู่ทั่วไป แบบ Ground	ชุด	9.00	239.00	2,151.00	1.3054	311.99	311.99	2,807.91	
16	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	3.00	2,640.00	7,920.00	1.3054	3,446.26	3,446.26	10,338.78	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	75,792.38			รวมค่างานทั้งหมด	98,939.83
									ปรับยอด (-)	
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,939.83