




บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ งานวางแผน โทร. ๐-๕๓๘๙-๑๔๔๖
 ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๒ / ๔๗ / ๒๕๖๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
 เรื่อง ราคากลาง
 เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการจ้างผลิตฝาท่อระบายน้ำ R.C. U-DITCH Type C
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๔,๗๕๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการจ้างผลิตฝาท่อระบายน้ำ R.C. U-DITCH Type C
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กิวไฮ - ขุนแจ ระหว่าง กม.๒๙+๘๐๐ -
กม.๓๑+๓๗๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๕๐ ฝาท่อ จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐๔,๗๕๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคากลาง งานจ้างเหมาทำการจ้างผลิตฝาท่อระบายน้ำ R.C. U-DITCH Type C
 - ๕.๒ ข้อมูลรายละเอียดประมาณการคำนวณราคากลางในการจัดทำราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (นางดวงแก้ว แสนงาย)
 รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ว)
 ๐.๙ ส.ค. ๒๕๖๖


กรรมการ
 (นายชัชวาล ฉัตรทอง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ๐ ๙ ส.ค. ๒๕๖๖



กรรมการ
 (นายจิราเมธ วรรณวิจิตร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ
 ๐ ๙ ส.ค. ๒๕๖๖


ผู้จัดทำรายการคำนวณ
 (นายอิทธิพันธ์ ไสสุขสอาด)
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ
 ๐ ๙ ส.ค. ๒๕๖๖

อนุมัตินำไปใช้สอบราคา/ประกวดราคาได้



 (นายจเรเมธ จันทร์จร)
 ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
 ๐.๙.ส.ค.๒๕๖๖


พิมพ์
 (นางสาวกฤษณา หลวงดีบ)
 ลูกจ้างชั่วคราว
 ๐ ๙ ส.ค. ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาทำการจ้างผลิตฝาท่อระบายน้ำ R.C. U-DITCH Type C		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๐๔,๗๕๐.๐๐ บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานจ้างเหมาทำการจ้างผลิตฝาท่อระบายน้ำ R.C. U-DITCH Type C		
	ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กัวโฮ - ขุนแจ ระหว่าง กม.๒๔+๘๐๐ - กม.๓๑+๓๗๕ (เป็นช่วงๆ)		
	ปริมาณงาน ๒๕๐ ฝาท่อ จำนวน ๑ รายการ		
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นเงิน	๑๐๔,๗๕๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง			
๕.๑ ราคาากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีตและเหล็กเสริม	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕ รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๖ STANDARD DRAWING	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๗ รายการคำนวณหาปริมาณวัสดุ	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๘ ราคาพาณิชย์จังหวัด	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๙ รายละเอียดข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๑๐ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๑๑ ราคาน้ำมัน (๙ ส.ค. ๖๖)	จำนวน	๑	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง			
๖.๑ นางดวงแก้ว	แสนงาย	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายชัชวาล	ฉัตรทอง	กรรมการ	
๖.๓ นายจิราเมธ	วรรณวิจิตร	กรรมการ	

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานผลิตฝาท่อระบายน้ำชนิด R.C. U-DITCH Type C

รหัสงาน - งานผลิตฝาท่อระบายน้ำชนิด R.C. U-DITCH Type C ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0202 ตอน กิ่งโพธิ์ - อุนแจ้ง

ระหว่าง กม. 29+800 - กม.31+375 (เป็นช่วงๆ)

น้ำฝนดีเขตหน้าบ่บ่ ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 32.64 บาท/เมตร วันที่ 9 ต.ค. 68

1 R.C. U - DITCH TYPE C

ก. R.C. COVER OF R.C. U - DITCH TYPE C

คิดจากจำนวน 1 ฝาท่อ (0.75 ม. X 0.79 ม. หน้า 0.80 ม.)

ไม้แบบ 2 (คิดเฉพาะแบบข้าง)

0.246 ตร.ม. ๑

277.46 /

= 68.26 บาท

คอนกรีต CLASS E

0.047 ลบ.ม. ๑

2,449.05 /

= 115.11 บาท

เหล็ก RB Ø 9 มม.

4.556 กก. ๑

26.58 /

= 121.10 บาท

พวงกบเหล็ก

0.114 กก. ๑

34.42 /

= 3.92 บาท

รวมค่าใช้จ้าง

= 308.39 บาท

ทำงานต้นทุนคิดได้ = 308.39 บาท /

หมายเหตุ ปริมาณเหล็กเสริมเมื่อคูณเสีย 10% แล้ว