

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานสิ่งอำนวยความสะดวกภัย(บูรณะทรัพย์สิน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๗๑๑.๕๕ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างดำเนินการซ่อมสิ่งอำนวยความสะดวกภัย ในทางหลวงหมายเลข๓๔๑. ตอน
ควนคูม๐๓๐๓ ตอนศรีประจันต์ - ปากน้ำ ที่ กม.๑๐๘+๘๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๙,๗๑๑.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรวราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางดวงสมร จำปาเงิน ร.ชท.(ว)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง สุพรรณบุรีที่ 1

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำถาวร	รหัสงาน	21420	งานสิ่งอำนวยความสะดวก
	ทางหลวงหมายเลข	340 ตอนควบคุม 0303	ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ
	ที่ กม.	108+800	(ด้านซ้ายทาง)
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุพรรณบุรี	เขตฝนตก ปกติ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.CLASS "I", TYPE "I"	M.	44.00	1,500.07	66,003.08	1.3603	2,040.54	2,040.00	89,760.00
2	งาน SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M	0.562	3,954.51	2,222.43	1.3603	5,379.31	5,379.00	3,022.99
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	3.50	334.24	1,169.84	1.3603	454.66	454.00	1,589.00
4	ค่าดำเนินการติดตั้ง	EACH	1.00	5,397.65	5,397.65		5,397.65	5,397.00	5,397.00
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง		74,793.00		
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด		74,793.00		
R								ปรับยอด (+)	
S								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,768.99