

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาห้วยตะเฒ่า
ระหว่าง กม. 24+825 - 24+895
ปริมาณงาน 3 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท 411,21312_1

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 27-ต.ค.-66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	3.00	34,868.00	104,604.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					104,604.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 104,604.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิศก หาญภักดีปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุภณัฐ ศรีสุวรรณ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 104,604.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่พันหกร้อยสี่บาทถ้วน)

.....
(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์

ระหว่าง กม. 24+825 - 24+895

ปริมาณงาน 3 แห่ง

(น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 29.94 บาท) 27-ค.ค.-66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	3.00	25,226.79	75,680.37	1.3822	34,868.47	34,868.00	104,604.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						75,680.37		รวมค่างานทั้งหมด	104,604.00
รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ						75,680.37			
(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %									
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)		ไม่เกิน	5.00	0.08	ADT.	Factor F ผันคกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง	
FACTOR F งานทาง		ใช้	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิศกุล หาญภักดีปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุกัญฐ ศรีสุวรรณ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ชุศรี) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาสุปเตมีย์

ระหว่าง กม. 24+825 - 24+895

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 29.94 บาท 27-ต.ค.-66

1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แผง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.489	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	7,339.50 บาท
เหล็กเสริม	36.75	กก.	@	27.07	=	994.82 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.92	กก.	@	28.42	=	26.15 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
ผ้าบ่อพักเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบผ้า	1	ชุด	@	11,000.00	=	11,000.00 บาท
ค่าเช่ารถยกผ้าบ่อ	1	คัน	@	3,664.00	=	3,664.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	71.16	=	92.86 บาท
ค่างานจราจรสงเคราะห์ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ)	1	ชุด	@	1314.18	=	657.09 บาท
(ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง						
					ค่างานต้นทุน	= 25,226.79 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศกร หาญภักตืปฏิมา) นายช่าง ไซธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ) วิศวกร ไซธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ยท.(ว)