

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำกรร รหัสนงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คั่นนายาว  
ระหว่าง กม. 5+700 - กม.19+280  
ปริมาณงาน 10 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ ..... บาท 411\_21312\_304

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 30-ค.ค.-66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	10.00	34,868.00	348,680.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					348,680.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 348,680.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายกุลดิศก หาญภักดิ์ปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวอภิชา ชุตรี) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ ..... 348,680.00 บาท ( เงินสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน )

.....  
(นายมงคล นวลเกลี้ยง)  
ผอ.ขท.กรุงเทพ

**" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ**

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประป่า - คันทนาชาว

ระหว่าง กม. 5+700 - กม.19+280

ปริมาณงาน 10 แห่ง

( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 29.94 บาท ) 30-ต.ค.-66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	10.00	25,226.79	252,267.90	1.3822	34,868.47	34,868.00	348,680.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						252,267.90		รวมค่างานทั้งหมด	348,680.00
รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ						252,267.90			
( ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %									
ค่างานต้นทุน (ด้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.25	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง		
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822		

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายกุลดิศก หาญภักคิปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุกัญฐ ศรีสุวรรณ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คั่นยาว

ระหว่าง กม. 5+700 - กม.19+280

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 29.94 บาท 30-ต.ค.-66

1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE. (WITH NEW CAST IRON COVER)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แห่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.489	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	7,339.50 บาท
เหล็กเสริม	36.75	กก.	@	27.07	=	994.82 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.92	กก.	@	28.42	=	26.15 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
ผ้าปอกเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบผ้า	1	ชุด	@	11,000.00	=	11,000.00 บาท
ค่าเช่ารถยกผ้าป่อ	1	คัน	@	3,664.00	=	3,664.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	71.16	=	92.86 บาท
ค่างานจรรยาบรรณ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ)	1	ชุด	@	1314.18	=	657.09 บาท
(ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง					ค่างานต้นทุน	= 25,226.79 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศ หายภักดีปฎิมา) นายช่าง วิชาการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภณัฐ ศรีสุวรรณ) วิศวกร วิชาการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชุศรี) รอ.ขท.(ว)