



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ที่ สทล.11 ขท.นครสวรรค์ที่ 1.2/

วันที่ 11 มิ.ย. 2562


เรื่อง ราคาากลาง งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน

เรียน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม.373+691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถิ) ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินราคาากลาง 268,829.00 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) งบประมาณ 268,829.00 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการคำนวณราคาากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

อนุมัติ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายสมมาตร หนูโพธิ์) ขผ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1


(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

11 มิ.ย. 2562

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางสาวเพลินพิศ โคสลัก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 268,829.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการปรับปรุงทางเท้า
5. ราคากลางคำนวณ '11 ส.ย. 2562' เป็นเงิน 268,829.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดข้อมูลวัสดุ
 - 6.2 รายละเอียดราคาประมาณค่างานรวม
 - 6.3 รายละเอียด ราคาประเมิน (เบื้องต้น)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางชนิดดา จุลพันธ์ รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)
 - 7.2 นายสมมารถ หนูโพธิ์ ชม.ขท.นครสวรรค์ที่ 1
 - 7.3 นางสาวเพลินพิศ โคสลัก นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาประมาณค่างานรวม


งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน


ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง


จุดดำเนินการก่อสร้าง ที่ กม.373+691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถิ)

ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

รายการ ที่	งาน	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง		
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1.	งานซุดรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	126.00	76.95	9,695.70	104.68	13,189.68	104.00	13,104.00	
2.	งานกำแพงกันดินแบบที่ 2A (DWG.NO. RT - 101)	ม.	9.00	3,226.70	29,040.30	4,389.28	39,503.52	4,380.00	39,420.00	
3.	งานขอบคั่นหิน (CONCRETE CURB) (DWG.NO.GD-709)	ม.	15.00	358.01	5,370.15	487.00	7,305.00	487.00	7,305.00	
4.	งานทางเท้า พร้อมทำผิวแต่งลายหนา 7 ซม. (ตามแบบแนบ)	ตร.ม.	158.00	372.30	58,823.40	506.44	80,017.52	500.00	79,000.00	
5.	งาน Bus Stop Shelter Type " A " (DWG NO.EN - 302)	แห่ง	1	95,583.19	95,583.19	130,021.81	130,021.81	130,000.00	130,000.00	
รวมค่างาน						198,512.74		270,037.53		268,829.00
Factor F สำหรับ MLR 6% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , และเงินประกันผลงาน 10%										
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	-	ไม่เกิน 5 ล้าน	198,512.74	ADT.	Factor F ฝนตกชุก	Factor F				
Factor F งานก่อสร้างทาง	-	1.3603	1.3603	0.000	-	1.3603				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมมารอด หงุโพธิ์) ขม.ขท.นครสวรรค์ที่ 1

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวเพลินพิศ โคสลัก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5. งาน Bus Stop Shelter Type " A " (DWG NO.EN - 302)

โครงสร้าง (แบบวางบนดิน)	SPREAD FOOTING (แบบฐานแผ่)		
คอนกรีต CLASS E : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น,ม้านั่ง,พนักพิง	6.898	ลบ.ม.	@ 1,552.18 = 10,706.94 บาท
ไม้แบบ (2) : ฐานราก,ตอม่อ, เสา,พื้น,ม้านั่ง,พนักพิง	29.702	ตร.ม.	@ 244.31 = 7,256.50 บาท
เหล็ก DB12	161.200	กก.	@ 26.15 = 4,214.87 บาท
เหล็ก RB6 , RB9	144.600	กก.	@ 26.97 = 3,899.69 บาท
ลวดผูกเหล็ก	7.645	กก.	@ 30.38 = 232.26 บาท
COMPACTED SAND	0.400	ลบ.ม.	@ 390.00 = 156.00 บาท
LEAN CONCRETE 1:3:6	0.400	ลบ.ม.	@ 1,367.50 = 547.00 บาท
			รวม = 27,013.26 บาท..(1)

งานโครงหลังคา

1 1/2"x6" FIBER CEMENT CLOGGING THE CORRUPTED-GAP	3.923	ตร.ม.	@ 125.00 = 490.38 บาท
1"x6" FIBER CEMENT FASCIA	3.899	ตร.ม.	@ 253.00 = 986.45 บาท
4 MM.THK STEEL GABLE-END	12.000	ม.	@ 125.00 = 1,500.00 บาท
75x75x12 MM. STEEL ANGLE RIDGE	4.360	ม.	@ 129.00 = 562.44 บาท
เหล็ก LG □-50x50x2.3 MM.	58.980	ม.	@ 90.42 = 5,332.97 บาท
เหล็ก LG □-50x50x3.2 MM.	33.970	ม.	@ 86.00 = 2,921.42 บาท
เหล็ก LG □-100x50x3.2 MM.	109.991	ม.	@ 133.83 = 14,720.10 บาท
WF-100x100x6x8 MM.ROOF BEAM	12.900	ม.	@ 188.33 = 2,429.46 บาท
			รวม = 28,943.22 บาท

ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง 30 % ของ	28,943.22		= 8,682.97 บาท
			รวม = 37,626.19 บาท

สีน้ำมันโครงเหล็ก 2 ชั้น	109.612	ตร.ม.	@ 90.00 = 9,865.08 บาท
สีทาคอนกรีต เสา,ม้านั่ง,พนักพิง	68.777	ตร.ม.	@ 60.00 = 4,126.62 บาท
			รวม = 51,617.89 บาท..(2)

งานหลังคา

12 MM.THK. FIBER CEMENT	12.949	ตร.ม.	@ 260.00 = 3,366.74 บาท
0.35 MM.THK. METAL SHEET ROOFING	49.600	ตร.ม.	@ 200.00 = 9,920.00 บาท
METAL SHEET	25.995	ม.	@ 141.00 = 3,665.30 บาท
			รวม = 16,952.04 บาท..(3)

ต้นทุนรวม (1) + (2) + (3) = 95,583.19 บาท/แห่ง