

1 ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ
 สังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน 6 สายทาง ปริมาณงาน
 1,098,000 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 494,100.00 บาท

4 ลักษณะงานโดยสังเขป

- 4.1 หมวดทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306 - กม.501+006
- 4.2 หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม. 3+544 - กม.26+900
- 4.3 หมวดทางหลวงสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ้วยเชียงดา ระหว่าง กม. 85+000 - กม.112+000
- 4.4 หมวดทางหลวงโพธิ์สัย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนดิ่ง ระหว่าง กม. 0+500 - กม.37+763
- 4.5 หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน โซพิสัย - ปากคาด ระหว่าง กม. 33+500 - กม.67+577
- 4.6 หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนดิ่ง - โซพิสัย ระหว่าง กม. 37+793 - กม.47+935






5 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ธ.ค. 66 เป็นเงิน 494,100.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 6.1 ราคาากลาง
- 6.2 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- 6.3 เอกสาร ก.
- 6.4 -

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

7.1 นายชวลิต ชาติสงวน	รอ.ขท.หนองคาย (ว.)	ประธานคณะกรรมการ
7.2 นายสุรศักดิ์ ภู่อำ	ขณ.ขท.หนองคาย	กรรมการ
7.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
7.4 นายประภาส ประทุมโต	พนักงานโยธา	กรรมการ

ราคากลาง				แขวงทางหลวงหนองคาย	
<p>1. งานจ้างเหมาทำการ งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ สังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน 6 สายทาง ปริมาณงาน 1,098,000 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน</p> <p>2. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตาม "เอกสาร ก"</p> <p>3. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา</p>					
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	หมวดทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306 - กม.501+006	ตร.ม.	221,100.00	0.45	99,495.00
2	หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+544 - กม.26+900	ตร.ม.	220,500.00	0.45	99,225.00
3	หมวดทางหลวงสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - หัวเชียงคา ระหว่าง กม.85+000 - กม.112+000	ตร.ม.	213,200.00	0.45	95,940.00
4	หมวดทางหลวงโพนพิสัย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนดิ่ง ระหว่าง กม.0+500 - กม.37+763	ตร.ม.	222,000.00	0.45	99,900.00
5	หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน ไซพิสัย - ปากคาด ระหว่าง กม.33+500 - กม.67+577	ตร.ม.	185,925.00	0.45	83,666.25
6	หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนดิ่ง - ไซพิสัย ระหว่าง กม.37+793 - กม.47+935	ตร.ม.	35,275.00	0.45	15,873.75
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					494,100.00
4. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน				494,100.00	บาท
<p>ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ (นายชวลิต ชาสงวน) ร.อ.ชท.หนองคาย (ว.)</p> <p>ลงชื่อ  กรรมการ (นายสุรศักดิ์ ภู่อำ) ชม.ชท.หนองคาย</p> <p>ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวบุษกร ภู่อำ) นางช่างโยธวาทิตปฏิบัติงาน</p> <p>ลงชื่อ  กรรมการ (นายประภาส ประทุมโค) พนักงานโยธา</p> <p>เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน 494,100.00</p> <p>สืบสานก้ำกัมนั้นที่พื้นที่ร่องบาทถ้ำวัน</p> <p>โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด ดำเนินการตามระเบียบต่อไป</p> <p> (นายทวีศักดิ์ เขียมรัตน์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย</p>					

"เอกสาร ก"

รายละเอียดประมาณราคา

แขวงหลวงพระบาง

1. งานจ้างหมวกผ้าขาว งานจ้างหมวกตัดท่อนเสื้อข้างทาง บริเวณทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ สังกัดแขวงหลวงพระบาง คาย จำนวน 6 สายทาง ปริมาณงาน 1,098,000 คร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน

(นับตั้งแต่ยกหน้าปด. จังหวัดหนองคาย รา 30.54 บาท/ลิตร วันที่ (21 ธ.ค. 66))

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ค่างาน		ค่างานที่กำกับให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน	ต้นทุน	ค่าหน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	เป็นเงิน
1	หมวกคางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้าสวย - สระพาน มิตราพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306 - กม.501+006	คร.ม.	221,100.00	0.490	108,339	0.490	0.45	99,495.00	
2	หมวกคางหลวงพระธาตูปั่งพวน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หมอขัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+544 - กม.26+900	คร.ม.	220,500.00	0.490	108,045	0.490	0.45	99,225.00	
3	หมวกคางหลวงสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - หัวย เชียงดา ระหว่าง กม.85+000 - กม.112+000	คร.ม.	213,200.00	0.490	104,468	0.490	0.45	95,940.00	
4	หมวกคางหลวงโพนพิสัย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนน ค้อง ระหว่าง กม.0+500 - กม.37+763	คร.ม.	222,000.00	0.490	108,780	0.490	0.45	99,900.00	
5	หมวกคางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน โขพิสัย - ปาก คาด ระหว่าง กม.33+500 - กม.67+577	คร.ม.	185,925.00	0.490	91,103	0.490	0.45	83,666.25	
6	หมวกคางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนค้อง - โข พิสัย ระหว่าง กม.37+793 - กม.47+935	คร.ม.	35,275.00	0.490	17,285	0.490	0.45	15,873.75	
				รวมราคางานต้นทุนทั้งหมด	538,020		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	494,100.00	

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานประมาณราคา งานตัดหญ้าในเขตทางหลวง

ข้อมูลทั่วไป	การคิดราคาเช่าเครื่องจักร โดยคิดจากงานเงินทุนหมุนเวียนเป็นราคา ค่าเช่า/วัน					
	สำหรับผลงานคิดจากมาตรฐาน งานบำรุงทาง		10 คน/วัน	12,000.00	ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	1. ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องละ	7,196.00	บาท/ปี	200 วัน	เฉลี่ยเครื่องละ	
	ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้า 10 เครื่อง	10 x	47.50	=	475.00 บาท/วัน	
	ค่าน้ำมันเบนซิน 3 ลิตร/เครื่อง	10 x	3.00 x 43.64	=	1,309.20 บาท/วัน	
	ค่าน้ำมันผสม 5 กระป๋อง/วัน	5 x	45.00	=	225.00 บาท/วัน	
	ค่าแรงงานประจำเครื่อง	10 คน ๆ ละ	330.00 บาท/วัน	=	3,300.00 บาท/วัน	
	ค่าแรงงานทำความสะอาด	3 คน ๆ ละ	330.00 บาท/วัน	=	990.00 บาท/วัน	
	รวม				6,299.20 บาท/วัน	
	2. ค่าเช่ารถปิคอัพดีเซล	154,993.00	บาท/ปี	260 วัน	=	596.13 บาท/วัน
	ค่าพนักงานขับรถ	1 คน	ค่าแรงวันละ	390 บาท	=	390.00 บาท/วัน
	ค่าน้ำมันดีเซล	15 ลิตร/วัน	15 x 30.54	บาท/ลิตร	=	458.10 บาท/วัน
	รวม				1,444.23 บาท/วัน	
	รวมค่างานต้นทุน	1+2		=	7,743.43 บาท/วัน	
ผลงาน	คนงาน	13 คน	ทำงานได้พื้นที่	15,600.00	ตร.ม./วัน	
			คิดให้		เฉลี่ยค่างาน	
					= 0.490 บาท/ตร.ม.	
					= 0.45 บาท/ตร.ม.	
ราคาน้ำมัน	ดีเซล	30.54	บาท/ลิตร			
	เบนซิล	43.64	บาท/ลิตร			
หมายเหตุ	ประเมินราคา ณ วันที่	21 ธ.ค. 66				