



บันทึกข้อความ

งานพัสดุและสัญญา

เลขรับที่ 64
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๐๐

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/3

วันที่ 9 มกราคม 2567

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 24 รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อลื้อ - กุมแป ปังบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

เรียน ผศ.สท.สงขลา

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/64/2567 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนด ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 24 รายการ ระหว่าง กม.0+500 - กม.1+850 ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อลื้อ - กุมแป ตามแผนงานปังบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 9 มกราคม 2567 ราคาลิตรละ 30.34 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไปเปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธันวาคม 2566 และราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุทรายถม และงานคอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่ และจากผู้ประกอบการในพื้นที่ จำนวน 3 ราย

1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 32,004,507.00 บาท

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 30,481,159.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 1,523,348.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)
รศ.ศ.สท.สงขลา
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)
วว.ศ.สท.สงขลา
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายเสนีย์ เสถียร)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ

ลงนาม.....
(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)
พนักงานก่อสร้าง
กรรมการ

ลงนาม.....
(นางสาวศรุตตา หนูพันธ์)
พนักงานโยธา
กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- เห็นชอบตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารธน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๒๔ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลื้อ - กุ่มแปะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒,๐๐๔,๕๐๗.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๒๔ รายการ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๑+๘๕๐
ระยะทาง ๑.๓๕๐ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐,๔๘๑,๑๕๙.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายชัยโรจน์ จันสุกสี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายวรากร ไชยสวัสดิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวขวัญชนก บัวหลวง	พนักงานก่อสร้าง	กรรมการ
๕. นางสาวศรุดา หนูพันธ์	พนักงานโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวศรุดา หนูพันธ์)

งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 24 รายการ
ระหว่าง กม.0+500 - กม.1+850 ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อลือ - กุ่มแปะ ปังบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ						
1.1	งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ 1 จำนวนรวม 24 รายการ						
	ระหว่าง กม.0+500 - กม.1+850 ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร						
1.1.1	งานหินคลุกพื้นทางผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	4,950.00	1,195.00	5,915,250.00	1,162.00	5,751,900.00
1.1.2	งาน Scarify ผิวทางและหินคลุกเดิม หนาไม่เกิน 20 ซม. พร้อมเกลี่ยแต่งบดทับผิวทางและหินคลุกเดิมเป็นชั้นรองพื้นทาง	ตร.ม.	8,600.00	38.00	326,800.00	38.00	326,800.00
1.1.3	งาน Concrete Curb and Gutter (Gutter หนา 0.30 ม.)	ม.	3,650.00	971.00	3,544,150.00	958.00	3,496,700.00
1.1.4	งานทูลูกัดบ่อพัก เพื่อวางท่อ ค.ส.ล. Class 2 ขนาด \varnothing 0.60 ม.	แห่ง	12.00	165.00	1,980.00	165.00	1,980.00
1.1.5	งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม.	ม.	540.00	965.00	521,100.00	965.00	521,100.00
1.1.6	งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 ขนาด \varnothing 0.60 ม.	ม.	182.00	1,619.00	294,658.00	1,619.00	294,658.00
1.1.7	งาน Plain Concrete Headwall for R.C.P. Culvert	ลบ.ม.	4.00	3,848.00	15,392.00	3,835.00	15,340.00
1.1.8	งาน Reinforced Concrete Headwall for R.C.P. Culvert	ลบ.ม.	5.00	4,386.00	21,930.00	4,352.00	21,760.00
1.1.9	งาน Concrete Catch Basin With R.C.Cover (ความสูงเฉลี่ย 1.80 ม.)	แห่ง	60.00	9,925.00	595,500.00	9,749.00	584,940.00
1.1.10	งาน R.C. Rectangular Pipe From Curb Inlet	ม.	80.00	1,962.00	156,960.00	1,902.00	152,160.00
1.1.11	งานทรายถมเกาะกลาง	ลบ.ม.	620.00	416.00	257,920.00	415.00	257,300.00
1.1.12	งานดินถมเกาะกลาง	ลบ.ม.	1,750.00	229.00	400,750.00	276.00	483,000.00
1.1.13	งานดินถมใต้ทางเท้า	ลบ.ม.	1,050.00	570.00	598,500.00	324.00	340,200.00

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1.1.14	งาน 0.07 M. Thick Reinforced Concrete Slab						
	0.40 x 0.40 M. Grooving	ตร.ม.	3,780.00	371.00	1,402,380.00	370.00	1,398,600.00
1.1.15	งาน Block Sodding	ตร.ม.	2,770.00	49.00	135,730.00	49.00	135,730.00
1.1.16	งาน Curb Marking	ตร.ม.	750.00	68.00	51,000.00	68.00	51,000.00
1.1.17	งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	24,000.00	37.00	888,000.00	35.00	840,000.00
1.1.18	งาน Tack Coat	ตร.ม.	24,100.00	18.00	433,800.00	17.00	409,700.00
1.1.19	งาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	24,200.00	317.00	7,671,400.00	301.00	7,284,200.00
1.1.20	งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	24,300.00	317.00	7,703,100.00	300.00	7,290,000.00
1.1.21	งาน ตีเส้นจราจร สี Thermoplastic (สีเหลือง)	ตร.ม.	440.00	382.00	168,080.00	382.00	168,080.00
1.1.22	งาน ตีเส้นจราจร สี Thermoplastic (สีขาว)	ตร.ม.	600.00	382.00	229,200.00	382.00	229,200.00
1.1.23	งานราวเหล็กกล้าไนซ์ ความสูง 1.00 ม.	ม.	1,050.00	625.00	656,250.00	396.00	415,800.00
1.1.24	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง	ชุด	1.00	14,677.00	14,677.00	11,011.00	11,011.00
				รวม	32,004,507.00	รวม	30,481,159.00