

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ติดเส้นจราจรและทำเครื่องหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ ๔ (ตาก)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๒๓๗.๓๗ บาท

๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ดำเนินการจ้างเหมา ติดเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บริเวณ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ควบคุม ๐๓๐๒ ตอนเมืองเก่า - สุโขทัย ที่ กม.๑๗๐+๑๐๐ (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย)
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ควบคุม ๐๓๐๓ ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.๑๗๗+๘๕๐ (บริเวณหน้าสวนหลวง ร.๙ สุโขทัย)
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแจกัน - บ้านสวน ที่ กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ (บริเวณแยกท่าช้างและแยกเตีร์ด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๐,๒๓๗.๓๗ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑/ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒/

๕.๓/

๕.๔/

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมปอง นุชมาก	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายไชยพัฒน์ กระจิชู	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายประดิษฐ์ ภูจิ้น	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุโขทัย โทร (055) 611258

ที่ สทล.4/ขท.สุโขทัย.1/.....

วันที่ 31 มกราคม 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมาบำรุงปกติ ติเส้นจราจรและทำเครื่องหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 เรียน ผอ.ขท.สุโขทัย

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงสุโขทัย

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0302 ตอนเมืองเก่า - สุโขทัย ที่ กม.170+100 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0303 ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+850 (บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 สุโขทัย)




ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน ควบคุม 0102 ตอนเจ๊กัน - บ้านสวน ที่ กม.20+000 - กม.22+000 (บริเวณแยกท่าช้างและแยกเจ๊กัน)

งบประมาณ 490,237.37 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

3	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ปริมาณงาน	1,351.00	คร.ม.	362.87	บาท เป็นเงิน	490,237.37	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							490,237.37	บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)								

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	นายสมปอง นุชนาท	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	นายไชยพันธ์ กระดิมฐ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
	นายประดิษฐ์ ภูจิน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดงาน

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2 คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(บ)สุโขทัย, ผท.ขท.(สุโขทัย)

- อำนวยิตี

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นางสาวแพ้นิยะ ศรีเนตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย

- 1 ก.พ. 2567

งานจ้างเหมาบำรุงปกติที่เส้นจราจรและทำเครื่องหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2567

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ความคุม 0302 ตอนเมืองเก่า - สุโขทัย ที่ กม.170+100 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ความคุม 0303 ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+850 (บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 สุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน ความคุม 0102 ตอนแฉกกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+000 (บริเวณแยกทำข้างแยกแฉกศรีวัด)

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(M.I.R) 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค้างงานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
I	งานที่เส้นจราจรชนิด สีThermoplastic Paint (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	1,351	266.00	359,366.00	1.3642	362.87	362.87	490,237.37
				รวมค่างานต้นทุน	359,366.00		รวมเป็นเงิน	ปรับยอด	490,237.37
									490,237.37

เป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุนงาน 359,366.00 ล้านบาท

ต้นทุน FACTOR F 5.00 ล้าน = 1.3642 F_{avg} = 1.3642

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง นุชมาก)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายไชยพัฒน์ กระจะดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ภู่อิน)

นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ติดเส้นจราจรและทำเครื่องหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2567

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0302 ตอนเมืองเก่า - สุโขทัย ที่ กม.170+100 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0303 ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+850 (บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 สุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน ควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+000 - กม.22+000 (บริเวณแยกท่าช้างและแยกเตี๊วด)

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เขตฝนตก ฝนปกติ

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ค่าขนส่ง สีThermoplastic และลูกแก้ว	บ./ตัน		455.00	1,137.82	-	-	1,137.82
2	ค่าขนส่ง น้ำยาประสาน	บ./ตัน		303.00	757.82	-	-	757.82

รายละเอียดระยะเวลาทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง

งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ติดตั้งรางและทำเครื่องหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2567

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ความคุม 0302 ตอนเมืองเก่า - สุโขทัย ที่ กม.170+100 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ความคุม 0303 ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+850 (บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 สุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน ความคุม 0102 ตอนเจ๊กัน - บ้านสวน ที่ กม.20+000 - กม.22+000 (บริเวณแยกทำข้างและแยกเดวีด)

ที่	รายการ	ระยะเวลาขนส่ง										ลักษณะการบรรทุก	แหล่งวัสดุ	
		ผิวทางลาดยาง					ผิวทางลูกรัง							
		(สิบล้อ)		(สิบล้อ+รถพ่วง)		(สิบล้อ)		(สิบล้อ+รถพ่วง)						
		รวม	ถูกเนิน	ถูกเขา	ถูกเนิน	ถูกเขา	ถูกเนิน	ถูกเขา	ถูกเนิน	รวม	ถูกเนิน			
1	วัสดุ สีThermoplastiและถูกแก้ว	455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000	สิบล้อ	บ. ซีเมนต์อินคัสตรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หจก.ชกรสหภาพซีค อ.เมือง จ.ลพบุรี
2	วัสดุ น้ำยาประสาน	303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.00	สิบล้อ	

งานจ้างเหมาบำรุงปกติ สีเส้นจราจรและทำเครื่องหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2567

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0302 ตอนเมืองเก่า - สุโขทัย ที่ กม.170+100 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0303 ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+850 (บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 สุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน ควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+000 - กม.22+000 (บริเวณแยกท่าช้างและแยกเดวิด)

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เขตฝนตก ฝนปกติ

1 งานสีเส้นจราจรชนิด สีThermoplastic Paint (สีเหลือง & สีขาว)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	217.00	217.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	19.00	19.00	
3	ค่า Primer(กาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	17.00	17.00	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	13.00	13.00	
5	ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง(3 ครั้ง/สัญญาณ)	ตร.ม.	1.00	0.00	0.00	
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					266.00	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

1. แพงตั้ง 1 หน้า คิดระยะความยาวที่ติดตั้ง 200 เมตร
2. ราคาประมาณการดังกล่าวยังไม่รวมค่า Factor F
3. ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่า หรือมากกว่า 3 ปี จะติดตามสัดส่วนของระยะเวลาในการติดตั้งเช่น ติดตั้ง 2 ปี ค่างาน = (2/3) x 51,500 หรือติดตั้ง 5 ปี ติดตั้ง 5 ปี ค่างาน = (5/3) x 75,926.00

งานสีตีเส้น Thermoplastic ตามข้อกำหนดใหม่

1.)งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ(ใช้ราคาที่สำคัญมาตรฐานและประเมินผลเชิงเวียนประจำเดือน)

	= 35,000.00 บาท/ตัน	= 35.00 บาท/กก.	
- ค่าขนส่ง 455.00 กม. (คิดตามระยะจริง)	= 1,137.82 บาท/ตัน	= 1.13 บาท/กก.	
- ค่าขน - ถ่าย	= 100.00 บาท/ตัน	= 0.10 บาท/กก.	
		รวม = 36.23 บาท/ตร.ม.	
- ค่างานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว)	= 6.00 กก.@ <u>36.23</u> บาท	= 217.38 บาท/ตร.ม.	
		คิดให้ = 217.00 บาท/ตร.ม.	

2)ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ(ใช้ราคาที่สำคัญมาตรฐานและประเมินผลเชิงเวียนประจำเดือน)

	= 48.00 บาท/ กก.	= 48.00 บาท/กก.	
- ค่าขนส่ง 455 กม. (คิดตามระยะจริง)	= 1,137.82 บาท/ตัน	= 1.13 บาท/กก.	
- ค่าขน - ถ่าย	= 100.00 บาท/ตัน	= 0.10 บาท/กก.	
		รวม = 49.23 บาท/กก.	
- ค่างานสีลูกแก้ว	= 0.40 กก.@ <u>49.23</u> บาท	= 19.69 บาท/ตร.ม.	
		คิดให้ = 19.00 บาท/ตร.ม.	

3)ค่าPrimer(การรองพื้น) ; 0.20 กก. ทาได้ 1.00 ตร.ม.

- ค่างานสี Primer(การรองพื้น)

	= 85.00 บาท/ กก.	= 85.00 บาท/กก.	
- ค่าขนส่ง 303 กม. (คิดตามระยะจริง)	= 757.82 บาท/ตัน	= 0.75 บาท/กก.	
- ค่าขน - ถ่าย	= 100.00 บาท/ตัน	= 0.10 บาท/กก.	
		รวม = 85.85 บาท/กก.	
- ค่างานสีลูกแก้ว	= 0.20 กก.@ <u>85.85</u> บาท	= 17.17 บาท/ตร.ม.	
		คิดให้ = 17.00 บาท/ตร.ม.	

4.)ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาฯ) ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถตีเส้น(ประเมินค่าเช่าคอกายการใช้งาน 7 ปี@ 180 วัน/ปี)และอุปกรณ์

- ค่าเช่า	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 7 ปี)		
	= 2,200,000/(180x7)	= 1,746.03 บาท/วัน	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= 40 ลิตร/วัน@ <u>30.50</u> บาท	= 1,220.00 บาท/วัน	
- ค่าแก๊สเผาสี	= 1 ถัง/วัน@ <u>345</u> บาท	= 345.00 บาท/วัน	
		รวม = 3,311.03 บาท/วัน	
		คิดให้ = 3,311.00 บาท/วัน	

4.2) ค่ารถบริการ

- ค่าเช่า(ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ)		= 920.00 บาท/วัน	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= 30 ลิตร/วัน@ <u>30.50</u> บาท	= 915.00 บาท/วัน	
		รวม = 1,835.00 บาท/วัน	
		คิดให้ = 1,835.00 บาท/วัน	

งานสีตีเส้น Thermoplastic ตามข้อกำหนดใหม่

4.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม

4.3.1) เครื่องกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	= 195,500 / (180 x 5)	= 217.22 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	= 15 ลิตร/วัน @ 30.50 บาท	= 457.50 บาท/วัน
	รวม	= 674.72 บาท/วัน
	คิดให้	= 674.00 บาท/วัน

4.3.2) หัวสามแฉกกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)

- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	= 43,700 / 12,000	= 3.64 บาท/วัน

4.3.3) ค่าแรงกระเทาะสี

- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวคอนกรีตประมาณ 200 ตร.ม./วัน)	= 300 x 2 / 200	= 3.00 บาท/ตร.ม.
(กรณีผิวแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 150 ตร.ม./วัน)	= 300 x 2 / 150	= 4.00 บาท/ตร.ม.

4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร (ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)

- ช่างควบคุม (พร้อมขับรถ)	= 2 @ 500 บาท	= 1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	= 2 @ 500 บาท	= 1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	= 4 @ 300 บาท	= 1,200.00 บาท/วัน
	รวม	= 3,200.00 บาท/วัน

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม. = (4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4) = **9,020.00** บาท/วัน

กรณีผิวทางคอนกรีต เฉลี่ย (9,020.00 / 600) + (3.64 + 3.00) = **21.00** บาท/ตร.ม.

กรณีผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เฉลี่ย (9,020.00 / 600) + (3.64 + 4.00) = **22.00** บาท/ตร.ม.

กรณีผิวใหม่ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา (3,311.00 + 1,835.00 + 3,200.00) / 600 = **13.00** บาท/ตร.ม.

ระยะทางขนส่งวัสดุก่อสร้างทาง

งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ติดเส้นจราจรและทำเครื่องหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2567

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0302 ตอนเมืองเก่า - สุโขทัย ที่ กม.170+100 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0303 ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+850 (บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 สุโขทัย)

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน ควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+000 - กม.22+000 (บริเวณแยกท่าช้างและแยกตรีศ)

กึ่งกลางโครงการ กม. 177+850

แหล่งวัสดุ/แหล่ง	แหล่ง/ทางหลวงหมายเลข	ถึง	ทางหลวงหมายเลข	ทางลาดยาง			ทางลูกรัง		
				ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา
	แหล่ง	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 323	0.350	-	-	-	-	-
สีThermoplastic Paint และ ลูกแก้ว	ทางหลวงหมายเลข 323	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 3394	8.618	-	-	-	-	-
แหล่งโรงงาน	ทางหลวงหมายเลข 3394	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 346	22.584	-	-	-	-	-
ทล.323 กม.10+350 LT. offset 0.35 กม.	ทางหลวงหมายเลข 346	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 321	9.282	-	-	-	-	-
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	ทางหลวงหมายเลข 321	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 340	80.794	-	-	-	-	-
	ทางหลวงหมายเลข 340	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 1	95.956	-	-	-	-	-
	ทางหลวงหมายเลข 1	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 117	59.100	-	-	-	-	-
	ทางหลวงหมายเลข 117	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 126	123.742	-	-	-	-	-
	ทางหลวงหมายเลข 126	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 12	8.101	-	-	-	-	-
	ทางหลวงหมายเลข 12	ถึง	หน้างาน	47.169	-	-	-	-	-
			รวม	455.696	-	-	-	-	-
			ลักษณะการขนส่ง รถบรรทุกสิบล้อ	-	-	-	-	-	-
			ลักษณะการขนส่ง รถบรรทุก สิบล้อ+ลากพ่วง	455.000	-	-	-	-	-
			รวมระยะทางขนส่ง สีThermoplastic Paint และ ลูกแก้ว (455)	455.000	-	-	-	-	-
น้ำยาประสาน	แหล่ง	ถึง	นครสวรรค์	124.000	-	-	-	-	-
หจก.ชยกรทราฟฟิค	ทางหลวงหมายเลข 117	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 126	123.742	-	-	-	-	-
อ.เมือง จ.ลพบุรี	ทางหลวงหมายเลข 126	ถึง	ทางหลวงหมายเลข 12	8.101	-	-	-	-	-
	ทางหลวงหมายเลข 12	ถึง	หน้างาน	47.169	-	-	-	-	-
			รวม	303.012	-	-	-	-	-
			ลักษณะการขนส่ง รถบรรทุกสิบล้อ	303.000	-	-	-	-	-
			ลักษณะการขนส่ง รถบรรทุก สิบล้อ+ลากพ่วง	-	-	-	-	-	-
			รวมระยะทางขนส่ง น้ำยาประสาน (303)	303.000	-	-	-	-	-