

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 2B, (FOR SIDE FILL)
 H = 1.50 M. จำนวน 1 รายการ
 ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200
 วงเงินงบประมาณ 357,760.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 รวมระยะทาง 1.700 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน RETAINING WALL TYPE 2B, (FOR SIDE FILL) H = 1.50 M.	320.00	เมตร	1,118.00	357,760.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 357,760.00
 (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายคมกริช นื่องการ) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายชาคร อินดาวงศ์) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 357,760.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
 ผศ.สท.ลำปาง
 22 / ม.ค. / 67

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 2B, (FOR SIDE FILL) H = 1.50 M.

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	งาน RETAINING WALL TYPE 2B, (FOR SIDE FILL) H = 1.50 M. คิดจากกำแพงยาว 10 เมตร								
	ขุดดิน	14.790	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	828.24		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	1.479	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	630.05		
	คอนกรีต CLASS D	6.450	ลบ.ม.	579.00	579.00	579.00	3,734.55		
	ไม้แบบ (1)	31.272	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	4,346.80		
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	455.888	กก.	3.60	3.60	3.60	1,641.19		
	รวมค่างาน							11,180.83	

ค่างาน	=	11,180.83	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	11,180.83 / 10	=	1,118.08 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	1,118.08	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน F =	1.2574	=	1,405.87 บาท/เมตร
ค่างานตามแผน	=	1,118.00	บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>1,118.00</u>	<u>บาท/เมตร</u>

