

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C. BOX CULVERTS STA.55+900.000
 ขนาด 2-(2.10x2.10)x28.00 M. SKEW 0 องศา
 จำนวน 1 รายการ
 ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200
 วงเงินงบประมาณ 130,606.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 รวมระยะทาง 1.700 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C.BOX CULVERTS STA.55+900.000 ขนาด 2-(2.10x2.10)x28.00M. SKEW 0 องศา	14.00	เมตร	9,329.00	130,606.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,606.00
 (หนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ
 (นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม).....กรรมการ
 (นายชาคร อินดาวงศ์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
 (นายสุพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

130,606.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายกิตติ์เนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

..... 8 / ก.พ / 2567

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C. BOX CULVERTS STA.55+900.000 ปิงขประมาณ 2567

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	R.C. BOX CULVERTS								
	คิดจากยาว 10 เมตร								
	ขุดดิน	29.400	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	1,646.40		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	10.788	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	4,595.68		
	คอนกรีต CLASS D	55.960	ลบ.ม.	579.00	579.00	579.00	32,400.84		
	ไม้แบบ (3)	263.940	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	36,687.66		
	เหล็กเสริม RB 6-9 มม.	201.000	กก.	4.40	4.40	4.40	884.40		
	เหล็กเสริม DB 12-16 มม.	3,274.000	กก.	3.60	3.60	3.60	11,786.40		
	นั่งร้าน	46.000	ตร.ม.	115.00	121.00	115.00	5,290.00		
	รวมค่างาน							93,291.38	

ค่างาน	=	93,291.38	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	93,291.38 / 10	=	9,329.13 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	9,329.13	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน X F =	1.2574	=	11,730.44 บาท/เมตร
ค่างานตามแผน	=	9,329.00	บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>9,329.00</u>	<u>บาท/เมตร</u>



