

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

งานจ้างเหมาค่าแรง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.3+752.500

สายทางเลี้ยวเมืองลำปาง

ROADWAY WIDTH 11.00 M. SPAN (4x19.5) = 78.00 M. SKEW 15 '

จำนวน 1 รายการ

ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

รวมระยะทาง 2.000 กม.

วงเงินงบประมาณ

485,601.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน	1	แห่ง		
	1.1 ค่าแรงงาน LEAN,STEMWALL,BACKWALL และ WINGWALL ของ P1	1	แห่ง	131,535.00	131,535.00
	1.2 ค่าแรงงาน FOOTING,COLUMN และ CAP BEAM ของ P2	1	แห่ง	174,350.00	174,350.00
	1.3 ค่าแรงงาน FOOTING,COLUMN และ CAP BEAM ของ P3	1	แห่ง	179,716.00	179,716.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,601.00

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยเอ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาญศึกษา สอนใจ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

485,601.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)



ผศ.สท.ลำปาง

18 / มี.ค. / 67

งานจ้างเหมาค่าแรง ปีงบประมาณ 2566 (เงินกันเหลื่อมปี)
 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง
 ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน								
	ค่าแรงงาน LEAN,STEMWALL,BACKWALL และ WINGWALL ของ P1								
	คอนกรีตหยาบ	6.460	ลบ.ม.	398.00	426.00	398.00	2,571.08		
	คอนกรีต STRENGTH 35 MPA.	138.830	ลบ.ม.	498.00	419.00	419.00	58,169.77		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.027	ตัน	4,100.00	4,400.00	4,100.00	110.70		
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.685	ตัน	3,300.00	3,600.00	3,300.00	2,260.50		
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	1.744	ตัน	3,300.00	3,600.00	3,300.00	5,755.20		
	เหล็กเสริม DB 20 มม.	5.684	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	16,483.60		
	เหล็กเสริม DB 25 มม.	4.920	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	14,268.00		
	ไม้แบบ	277.540	ตร.ม.	115.00	121.00	115.00	31,917.10		
	รวมค่างาน							131,535.95	


ค่างาน	=	131,535.95	
คิดเฉลี่ย	=	131,535.95	บาท/แห่ง
รวมค่างานต้นทุน	=	131,535.95	บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุน	F =	1.2100	
ค่างานตามแผน	=	131,535.00	บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>131,535.00</u>	<u>บาท/แห่ง</u>



 131,535.00

2.	งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน						
	ค่าแรงงาน FOOTING,COLUMN และ CAP BEAM ของ P2						
	คอนกรีต STRENGTH 35 MPA.	147.150	ลบ.ม.	498.00	419.00	419.00	61,655.85
	เหล็กเสริม RB 25 มม.	0.461	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	1,336.90
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	1.582	ตัน	3,300.00	3,600.00	3,300.00	5,220.60
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	4.200	ตัน	3,300.00	3,600.00	3,300.00	13,860.00
	เหล็กเสริม DB 20 มม.	3.956	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	11,472.40
	เหล็กเสริม DB 28 มม.	7.041	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	20,418.90
	เหล็กเสริม DB 32 มม.	12.921	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	37,470.90
	ไม้แบบ	199.260	ตร.ม.	115.00	121.00	115.00	22,914.90
	รวมค่างาน						174,350.45

ค่างาน	=	174,350.45	
คิดเฉลี่ย	174,350.45	=	174,350.45 บาท/แห่ง
รวมค่างานต้นทุน	=	174,350.45	บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุน F =	1.2100	=	210,964.04 บาท/แห่ง
ค่างานตามแผน	=	174,350.00	บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>174,350.00</u>	บาท/แห่ง





3.	งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน						
	ค่าแรงงาน FOOTING,COLUMN และ CAP BEAM ของ P3						
	คอนกรีต STRENGTH 35 MPA.	127.780	ลบ.ม.	498.00	419.00	419.00	53,539.82
	เหล็กเสริม RB 25 มม.	0.061	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	176.90
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	1.854	ตัน	3,300.00	3,600.00	3,300.00	6,118.20
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	5.082	ตัน	3,300.00	3,600.00	3,300.00	16,770.60
	เหล็กเสริม DB 20 มม.	3.956	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	11,472.40
	เหล็กเสริม DB 28 มม.	7.041	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	20,418.90
	เหล็กเสริม DB 32 มม.	15.501	ตัน	2,900.00	3,100.00	2,900.00	44,952.90
ไม้แบบ	228.410	ตร.ม.	115.00	121.00	115.00	26,267.15	
รวมค่างาน							179,716.87

ค่างาน		=	179,716.87
คิดเฉลี่ย	179,716.87	=	179,716.87 บาท/แห่ง
รวมค่างานต้นทุน		=	179,716.87 บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุน	F = 1.2100	=	217,457.41 บาท/แห่ง
ค่างานตามแผน		=	179,716.00 บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง		=	<u>179,716.00 บาท/แห่ง</u>

