



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา  
ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง  
ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000  
ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด  
ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2. วงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรร 490,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเครื่องหมายนำทาง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 489,840.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 รายละเอียดราคาประมาณค่างานรวม
  - 5.2 รายละเอียด ราคาประเมิน
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางชนิดดา จุลพันธ์ รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)
  - 6.2 นายสมมาตร หนูโพธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 6.1 นายพลกฤษณ์ มนต์ธรรมชาติ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาประมาณค่างานรวม

รหัสงาน 31320 งานหมวดแก้ไขสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา  
ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกษียงไทรกลาง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000

ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทองตั้ง - คลองชะแนว

ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000

น้ำมันดีเซล 30 - 311 บาท / ลิตร ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

รายการ ที่	งาน	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งานหมวดสะท้อนแสง 360° (สี่เหลี่ยม)	อัน	980.000	366.00	358,680.00	498.35	488,383.00	498.00	488,040.00
2	งานติดตั้งป้ายโฆษณาก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	L.S.	1.000	1,380.79	1,380.79	1,880.08	1,880.08	1,800.00	1,800.00
	รวมค่างาน				360,060.79		490,263.08		489,840.00
	Factor F สำหรับ MLR 5% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , และเงินประกันผลงาน 10%		Factor F ผัน ตัดชุด	Factor F					
	ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	5			360,060.79				
	Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3616	0.000	0.0000	1.3616				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอ.จท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสมมาตร หนูโพธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพลกฤษณ์ มนต์ธรรมชาติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

## ราคากลางหรือราคาประเมิน

รหัสงาน 31320 งานหมดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา

ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000

ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะเวด

ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000

## 1 งานหมดสะท้อนแสง 360° สีเหลือง

ค่าหมดสะท้อนแสง 360°	315.00	บาท/อัน
ค่า Expox	15.00	บาท/อัน
ค่าเตรียมพื้นที่, ค่าเครื่องมือ, ค่าแรง	36.00	บาท/อัน
ค่างานต้นทุน	<u>366.00</u>	บาท/อัน

## 2 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = 36 เดือนระยะเวลาก่อสร้าง = 1.5 เดือนป้ายชุดที่ = 33,139.00 x 1.5 = 49,708.50 / 36 = 1,380.79 บาท/แห่ง