

งานจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคูม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.221+970 - กม.225+000


ภายในวงเงินงบประมาณ 490,000.00 บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง อำนาจ แขวงฯ


คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณา ดังนี้


1. SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการ ตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีดำ(ที่บ่งแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดมีเฟรม)	ปริมาณงาน	57.420 ตร.ม. / ๑ ละ	3,332.00 บาท เป็นเงิน	191,323.44 บาท
2. SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการ ตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีดำ(ที่บ่งแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	ปริมาณงาน	0.810 ตร.ม. / ๑ ละ	3,148.00 บาท เป็นเงิน	2,549.88 บาท
3. SIGN PLATE ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ที่บ่งแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	ปริมาณงาน	16.020 ตร.ม. / ๑ ละ	5,565.00 บาท เป็นเงิน	89,151.30 บาท
4. SIGN PLATE ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดมีเฟรม)	ปริมาณงาน	4.800 ตร.ม. / ๑ ละ	6,597.00 บาท เป็นเงิน	31,665.60 บาท
5. SIGN PLATE ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	ปริมาณงาน	14.892 ตร.ม. / ๑ ละ	6,414.00 บาท เป็นเงิน	95,517.28 บาท


6. R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M. /	ปริมาณงาน	27.000 ม. / ๑ ละ	545.00 บาท เป็นเงิน	14,715.00 บาท
7. STEEL SIGN POST SIZE 3" x 3" x 1.6 mm. /	ปริมาณงาน	201.500 ม. / ๑ ละ	320.00 บาท เป็นเงิน	64,480.00 บาท

รวม 7 รายการ รวมเป็นเงิน 489,402.50 บาท
(เงินสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบบสตางค์)


 ประธานกรรมการ
 (นายโชคชัย มุลป้อม) รอ.ขท.(จ) พิษณุโลกที่ 1


 กรรมการ
 (นายจตุรนต์ เทพรังษี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 กรรมการ
 (นายกานูวัตร ทองรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

 (นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)
 ผส.ทล.5 ศึกษาราชการแทน ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยพิภพ

รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

สังกัด แขวงทางหลวงชนบทที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนชุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - ทุ่งนวลกระหวาง กม.221+970 - กม.225+000

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 490,000.00 บาท

ลำดับที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างขั้นต้น		FACTOR F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนด		
			ราคาต่อหน่วย	ราคาขั้นต้น (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ขาว) และตัวอักษรเส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ(ทับแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีพรม)	57.420	ตร.ม.	2,449.42	140,645.70	1.3605	3,332.43	3,332.00	191,323.44
2	งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ขาว) และตัวอักษรเส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ(ทับแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีพรม)	0.810	ตร.ม.	2,214.45	1,874.70	1.3605	3,148.80	3,148.00	2,549.88
3	งาน SIGN PLATE ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ขาว) และตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทับแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีพรม)	16.020	ตร.ม.	4,094.45	65,593.09	1.3605	5,570.49	5,565.00	89,151.30
4	งาน SIGN PLATE ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ขาว) กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีพรม)	4.800	ตร.ม.	4,849.42	23,277.22	1.3605	6,597.63	6,597.00	31,665.60
5	งาน SIGN PLATE ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับพื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ขาว) กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีพรม)	14.892	ตร.ม.	4,714.45	70,207.59	1.3605	6,414.00	6,414.00	99,517.28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรมอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

สังกัด แขวงทางหลวงชนบทที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคูม 0401 ตอน บ้านกร่าง - ฝิ่งงูไทรระหว่าง กม.221+970 - กม.225+000

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 490,000.00 บาท

ลำดับที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างติดตั้ง		FACTOR F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนด	
			ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
6	งาน R.C. SIGN POST SIZE 0.15 × 0.15 M.	ม.	27.00	474.17	1.3605	645.10	545.00	14,715.00
7	งาน STEEL SIGN POST SIZE 3' × 3' × 1.6 มม.	ม.	201.50	283.03	1.3605	385.06	320.00	64,480.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				371,431.43				489,402.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								489,402.50

เงินลงทุนที่จ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
เงินประหยัดผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

- (1) ราคากลางงานติดตั้งงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่าจ้างติดตั้งงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) ผลรวมค่าใช้ขอยุติขาดตามข้อกำหนดและค่าใช้ขายอื่น ๆ
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (6) ค่า Factor F ค่าใช้ขอยุติขาดตามข้อกำหนดฯ = 1 + [(3) ÷ (1) × (4) + (2) × (5)]
- (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางที่รวมค่าใช้ขอยุติขาดตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = ×
- (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมที่รวมค่าใช้ขอยุติขาดตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = ×

งานทาง	5,000,000.00	1.3605	1.3605
	-	0	

การคำนวณค่า Factor F

งานสะพาน	5,000,000.00	1.2762	1.2762
	-	0.0000	

(ลงนาม) ผู้คำนวณ

(นายภาณุวัตร ทอสูงรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม) ผู้ตรวจสอบ

(นายเชษฐชัย มูลเปี่ยม)

ร.อ.ชท.(ว)พิษณุโลกที่ 1

รายการคำนวณ

1 SIGN PLATE (DWG. NO. RS - 101)	ชนิด	HIGH INTENSITY GRADE		โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติกเกอร์
สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาวฯ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)				
กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. (คิดเทียบเฉลี่ยพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)				
แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม.	10.36 กก. @	41.55 บาท	=	430.45 บาท / ตร.ม.
แผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆ (HIGH INTENSITY GRADE)	@	1,790 บาท/ตร.ม.	=	1,790.00 บาท / ตร.ม.
ค่าตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)	0.40 ตร.ม. @	240.00	=	96.00 บาท / ตร.ม.
(คิด 40% ของพื้นที่ป้าย)				
ค่าพื้นที่หลังป้าย			=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่า FRAME □ 50x25x1.6 มม. (1.8 กก./ม.)	4.85 กก. @	27.83 บาท	=	134.97 บาท / ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง			=	20.00 บาท / ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชูบสังกะสี 4 ชุด @	27.- บาท		=	108.00 บาท / ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ			=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,659.42 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	2,449.42 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นเหล็กอบสังกะสี = 9.42 กก./ตร.ม. และปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.
 - เหล็กชุบพรีพรีน คิดเมื่อสูญเสีย 10 %

2 SIGN PLATE (DWG. NO. RS - 101)	ชนิด	HIGH INTENSITY GRADE		โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติกเกอร์
สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาวฯ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)				
กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. (คิดเทียบเฉลี่ยพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)				
แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม.	10.36 กก. @	41.55 บาท	=	430.45 บาท / ตร.ม.
แผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆ (HIGH INTENSITY GRADE)	@	1,790 บาท/ตร.ม.	=	1,790.00 บาท / ตร.ม.
ค่าตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)	0.40 ตร.ม. @	240.00	=	96.00 บาท / ตร.ม.
(คิด 40% ของพื้นที่ป้าย)				
ค่าพื้นที่หลังป้าย			=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่า FRAME □ 50x25x1.6 มม. (1.8 กก./ม.)	4.85 กก. @	27.83 บาท	=	- บาท / ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง			=	20.00 บาท / ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชูบสังกะสี 4 ชุด @	27.- บาท		=	108.00 บาท / ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ			=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,524.45 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	2,314.45 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นเหล็กอบสังกะสี = 9.42 กก./ตร.ม. และปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.
 - เหล็กชุบพรีพรีน คิดเมื่อสูญเสีย 10 %

รายการคำนวณ

3 SIGN PLATE (DWG. NO. RS - 101) ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติกเกอร์

สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาวๆ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)
กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสีหนา 1.20 มม. (คิดเทียบเฉลี่ยพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) ชนิดไม่มีเฟรม

แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. 10.36 กก. @ 41.55 บาท	=	430.45	บาท / ตร.ม.
แผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) @ 3,360 บาท/ตร.ม.	=	3,360.00	บาท / ตร.ม.
ค่าตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) 0.40 ตร.ม. @ 240.00	=	96.00	บาท / ตร.ม.
(คิด 40% ของพื้นที่ป้าย)			
ค่าพินลึงหลังป้าย	=	40.00	บาท / ตร.ม.
ค่า FRAME [] 50x25x1.6 มม. (1.8 กก./ม.) 4.85 กก. @ 27.83 บาท	=	-	บาท / ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	=	20.00	บาท / ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชุดสังกะสี 4 ชุด @ 27.- บาท	=	108.00	บาท / ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	=	40.00	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	4,094.45	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	4,094.45	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นเหล็กอบสังกะสี = 9.42 กก./ตร.ม. และปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.
- เหล็กรูปพรรณ คิดเมื่อสูญเสีย 10 %

4 SIGN PLATE (DWG. NO. RS - 101) ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติกเกอร์

สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาวๆ)
กรณีใช้แผ่นเหล็กอบสังกะสีหนา 1.20 มม. (คิดเทียบเฉลี่ยพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) ชนิดมีเฟรม

แผ่นเหล็กอบสังกะสี หนา 1.20 มม. 10.36 กก. @ 41.55 บาท	=	430.45	บาท / ตร.ม.
แผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) @ 3,360 บาท/ตร.ม.	=	3,360.00	บาท / ตร.ม.
ค่าตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (สะท้อนแ 0.40 ตร.ม. @ 1,790.00	=	716.00	บาท / ตร.ม.
(คิด 40% ของพื้นที่ป้าย)			
ค่าพินลึงหลังป้าย	=	40.00	บาท / ตร.ม.
ค่า FRAME [] 50x25x1.6 มม. (1.8 กก./ม.) 4.85 กก. @ 27.83 บาท	=	134.97	บาท / ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	=	20.00	บาท / ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชุดสังกะสี 4 ชุด @ 27.- บาท	=	108.00	บาท / ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	=	40.00	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	4,849.42	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	4,849.42	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นเหล็กอบสังกะสี = 9.42 กก./ตร.ม. และปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.
- เหล็กรูปพรรณ คิดเมื่อสูญเสีย 10 %

รายการคำนวณ

5 SIGN PLATE (DWG. NO. RS - 101) ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติกเกอร์

สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาวๆ)

กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (คิดเทียบ: ผลิตพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

ชนิดไม่มีเฟรม

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. 10.36 กก. @ 41.55 บาท	=	430.45	บาท / ตร.ม.
แผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) @ 3,360 บาท/ตร.ม.	=	3,360.00	บาท / ตร.ม.
ค่าตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (สะท้อนแ 0.40 ตร.ม. @ 1,790.00	=	716.00	บาท / ตร.ม.
(คิด 40% ของพื้นที่ป้าย)			
ค่าพื้นที่หลังป้าย	=	40.00	บาท / ตร.ม.
ค่า FRAME [] 50x25x1.6 มม. (1.8 กก./ม.) 4.85 กก. @ 27.83 บาท	=	-	บาท / ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	=	20.00	บาท / ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชุดสังกะสี 4 ชุด @ 27.- บาท	=	108.00	บาท / ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	=	40.00	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	4,714.45	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	4,714.45	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นเหล็กอาบสังกะสี = 9.42 กก./ตร.ม. และปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.

- เหล็กชุบพรม คิดเมื่อสูญเสีย 10 %

6 R.C. SING POST SIZE 0.15 X 0.15 M.

คิดจากความยาว	6.00	ม.			
ค่าชุดหลุมเสา	1.00	ต้น	@ 40.00	=	40.00 บาท
คอนกรีตหยาบ	0.38	ลบ.ม.	@ 1,724.96	=	655.48 บาท
คอนกรีต CLASS B	0.13	ลบ.ม.	@ 2,030.89	=	264.01 บาท
ไม้แบบ (2)	2.70	ตร.ม.	@ 292.98	=	791.04 บาท
เหล็กเสริม	29.30	กก.	@ 26.62	=	780.04 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.73	กก.	@ 26.48	=	19.32 บาท
ค่าหาสีน้ำพลาสติก	2.64	ตร.ม.	@ 58.77	=	155.15 บาท
ค่าขนส่งเสา ค.ส.ล.				=	40.00 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา ค.ส.ล.				=	100.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,845.04 บาท
ค่างานต้นทุน	2,845.04	/ 6.00		=	474.17 บาท / ม.

รายการคำนวณ

7 STEEL SIGN POST SIZE 3" X 3" M.

คิดจากความยาว	3.00	ม.					
ค่าชุดหลุมเสา	1.00	ต้น	@	40.00	=	40.00	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.03	ลบ.ม.	@	1,724.96	=	51.74	บาท
ไม้แบบ (2)	0.70	ตร.ม.	@	292.98	=	205.08	บาท
ค่าเหล็กเสาค 3" x 3" x 1.6 mm.	12.21	กก.	@	26.62	=	325.06	บาท
ค่าทำสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	1.84	ตร.ม.	@	69.14	=	127.21	บาท
ค่าขนส่งเสา ค.ส.ล.					=	-	บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา ค.ส.ล.					=	100.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	849.09	บาท
ค่างานต้นทุน	849.09	/	3.00		=	283.03	บาท / ม.