

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

งานหมดสะท้อนแสง

ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ตอนใหญ่ - โขงเจียม ตอน 2

ระหว่าง กม.95+165 - กม.102+900 (เป็นช่วงๆ)

1. ชื่อโครงการ งานหมดสะท้อนแสง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการติดตั้งหมดสะท้อนแสง

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 มีนาคม 2567
เป็นเงิน 499,920.00 บาท ราคา/หน่วย

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคาสืบทราบตามท้องตลาด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายเรณูรงค์ เวชกามา รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว)

6.2 นายเกริก กุลพร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

6.3 นายรัฐพล เวียงคำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง
แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน 31310 งานหมดสะท้อนแสง
ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ตอนใหญ่ - โขงเจียม ตอน 2
ระหว่าง กม.95+165 - กม.102+900 (เป็นช่วงๆ)

| รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ต้นทุน | | ราคาประเมิน | | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|-----------------------------|-------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน | |
| ROAD STUD (UNI - DIRECTION) | EA. | 1,404.000 | 185.00 | 259,740.00 | 251.90 | 353,661.98 | 240.00 | 336,960.00 | |
| ROAD STUD (BI - DIRECTION) | EA. | 582.000 | 216.00 | 125,712.00 | 294.11 | 171,169.46 | 280.00 | 162,960.00 | |
| TOTAL | | 0.00 | | 385,452.00 | | 524,831.44 | | 499,920.00 | |
| | | | ต้นทุนงานสะพาน | | - | | | | |
| | | | ต้นทุนงานทาง | | 385,452.00 | | | | |
| | | | ต้นทุนงานรวม | | 385,452.00 | | | | |

ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3616
 ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3616
 จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.3854 ล้านบาท FACTOR F = 1.3616

รายละเอียดราคาประเมิน

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง

ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควนคูม 0200 ตอน ตอนใหญ่ - โขงเจียม ตอน 2

ระหว่าง กม.95+165 - กม.102+900 (เป็นช่วงๆ)

| พื้นที่ผนปกติ, ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปั้ม ปตท. | 30.50 | บาท/ลิตร | (ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง) |
|--|-------|----------|---------------------------------------|
| 6.15(3.1) ROAD STUD (UNI - DIRECTIONAL) | | | |
| ค่า ROAD STUD | = | | 159.00 บาท/EACH |
| ค่า EPOXY | = | | 8.00 บาท/EACH |
| ค่าเตรียมพื้นที่ , เครื่องมือ , ค่าแรง | = | | 18.00 บาท/EACH |
| ค่างานต้นทุน | = | | 185.00 บาท/EACH |
| 6.15(3.2) ROAD STUD (BI - DIRECTIONAL) | | | |
| ค่า ROAD STUD | = | | 190.00 บาท/EACH |
| ค่า EPOXY | = | | 8.00 บาท/EACH |
| ค่าเตรียมพื้นที่ , เครื่องมือ , ค่าแรง | = | | 18.00 บาท/EACH |
| ค่างานต้นทุน | = | | 216.00 บาท/EACH |