

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ งานป้ายข้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบึงกาฬ

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายข้างทาง

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พ.ค. 67 เป็นเงิน 499,850.60 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการงานก่อสร้าง

- 1 TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวฯ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวฯ) (มีเฟรม)
- 2 TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวฯ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)
- 3 TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)
- 4 เสাপ้ายจราจรเหล็ก ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.
- 5 เสাপ้ายจราจรเหล็ก ขนาด 100 x 100 x 3.2 MM.

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสัมพันธ์ ศรีพันดอน	รอ.ขท.บึงกาฬ(ว)	ประธานกรรมการฯ
6.2 นายธนากร เทียงผดุง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
6.3 นายสุรสิทธิ์ ล้านชาวงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

ราคาากลาง

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

- 1.จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 31210 ลักษณะงาน งานป้ายข้างทาง
ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง
ที่ กม.135+049
ปริมาณงาน 1 แห่ง
- 2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 500,000.00 บาท
- 3.รายละเอียดของราคาากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
- 4.ราคาากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวๆ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวๆ) (มีเฟรม)	SQ.M.	3.24	4,410.00	14,288.40
2	TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวๆ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	13.50	3,570.00	48,195.00
3	TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	86.76	3,570.00	309,733.20
4	เสาป้ายจราจรเหล็ก ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	146.00	512.00	74,752.00
5	เสาป้ายจราจรเหล็ก ขนาด 100 x 100 x 3.2 MM.	M.	77.20	685.00	52,882.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					499,850.60


5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน **499,850.60** บาท

ลงชื่อ


 (นายสุรสิทธิ์ ลั่นชาวงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ


 (นายธนากร เทียงผดุง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ


 (นายสัมพันธ์ ศรีพันดอน)
 ร.ชท.บึงกาฬ(ว)

ประธานกรรมการฯ

อนุมัติราคากลาง

499,850.60

บาท


 (นายสมจิตร์ สุภาษิต)
 ผอ.ชท.บึงกาฬ

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.จ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 31210 ลักษณะงาน งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยกั้นเหลือง - ดงบัง ที่ กม. 135+049

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

วันที่ 1 พ.ค. 67

เขตพื้นที่ ผนตขก 2

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวๆ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวๆ) (มีเฟรม)	SQ.M.	3.24	4,957.91	16,063.63	1.4029	6,955.45	4,410.00	14,288.40
2	TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวๆ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	13.50	4,275.91	57,724.81	1.4029	5,998.68	3,570.00	48,195.00
3	TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	86.76	4,275.91	370,978.13	1.4029	5,998.68	3,570.00	309,733.20
4	เสาป้ายจราจรเหล็ก ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	146.00	365.13	53,308.98	1.4029	512.24	512.00	74,752.00
5	เสาป้ายจราจรเหล็ก ขนาด 100 x 100 x 3.2 MM.	M.	77.20	488.72	37,729.18	1.4029	685.63	685.00	52,882.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					535,804.73		รวมค่างานทั้งหมด		499,850.60
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					0.535805		ปรับยอด		-
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		499,850.60

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่เกิน	5	0.535805	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.4029	1.4029	ผนตขก 2

ลงชื่อ



(นายสัมพันธ์ ศรีพันดอน)

รท.บึงกาฬ(ว)

ลงชื่อ



(นายธนากร เทียงผดุง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ



(นายสุรสิทธิ์ ล้วนขวางษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน 31210 ลักษณะงาน งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม. 135+049

ระยะทางดำเนินการ 0.001 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

วันที่ 1 พ.ค. 67

AADT.

8,528

คัน/วัน

แนวทางหลวงบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ลาดยาง			ลูกรัง				
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนถุง)	ตัน	2,560.75	1.00	-	-	-	-	-	1.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	100.00	11.00	-	-	-	-	-	11.00	จากแหล่ง ทล.212 กม.124+700 LT.
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	318.00	250.00	-	-	-	-	-	250.00	จากแหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
4	แผ่นอลูมิเนียม 1.2 มม.	กก.	139.31	718.00	-	-	-	-	-	718.00	จากแหล่ง กทม.
5	เหล็ก □ 50 x 25x 1.5 มม.	กก.	29.90	718.00	-	-	-	-	-	718.00	จากแหล่ง กทม.
6	เสาเหล็ก Sq. ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	ท่อน	1,107.82	718.00	-	-	-	-	-	718.00	จากแหล่ง กทม.
7	เสาเหล็ก Sq. ขนาด 100 x 100 x 3.2 mm.	ท่อน	1,757.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
8	สีกันสนิม	ลิตร	91.15	1.00	-	-	-	-	-	1.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
9	สีน้ำมัน	ลิตร	128.14	1.00	-	-	-	-	-	1.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ตรวจสอบ



ลงนาม รอ.ชท.บึงกาฬ(ว)

(นายสัมพันธ์ ศรีพันดอน)

ข้อมูลงานคอนกรีต CLASS ต่างๆ

Class of Concrete					A			B			C			
กำลังอัด (Cube)					> 50 Mpa			46 - 50 Mpa			41 - 45 Mpa			
ส่วนผสมคอนกรีต					500:366:662			450:391:662			400:416:662			
1	ซีเมนต์ (กก.)	1.05 x	2,618.93	=	2,749.88	1,374.94			1,237.45			1,099.95		
2	ทราย (ลิตร)	1.20 x	140.73	=	168.88	61.81			66.03			70.25		
3	หิน (ลิตร)	1.15 x	873.00	=	1,003.95	664.61			664.61			664.61		
4	ค่าแรงผสม					207.58			207.58			207.58		
5	ค่าแรงเท					579.00	532.00	466.00	579.00	532.00	466.00	579.00	532.00	466.00
รวม					2,887.94	2,840.94	2,774.94	2,754.67	2,707.67	2,641.67	2,621.39	2,574.39	2,508.39	

Class of Concrete					D			E			Lean 1:3:6	Mortar	
กำลังอัด (Cube)					30 - 40 Mpa			< 30 Mpa					
ส่วนผสมคอนกรีต					350:441:662			300:466:662			220:393:843	500:749	
1	ซีเมนต์ (กก.)	1.05 x	2,618.93	=	2,749.88	962.46			824.96			604.97	1,374.94
2	ทราย (ลิตร)	1.20 x	140.73	=	168.88	74.48			78.70			66.37	126.49
3	หิน (ลิตร)	1.15 x	873.00	=	1,003.95	664.61			664.61			846.33	-
4	ค่าแรงผสม					207.58			207.58			207.58	114.00
5	ค่าแรงเท					579.00	532.00	466.00	579.00	532.00	466.00	426.00	-
รวม					2,488.13	2,441.13	2,375.13	2,354.85	2,307.85	2,241.85	2,151.25	1,615.43	

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 31210 ลักษณะงาน งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม. 135+049

ระยะทางดำเนินการ 0.001 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร วันที่ 1 พ.ค. 67 อยู่ในเขต ผนตขก 2

1 TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) (มีเฟรม)

กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)

คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม. โดยวิธี ตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์และหรือพิมพ์ SILK SCREEN

แผ่นอลูมิเนียม 1.2 มม.	10.670 กก. @	140.45 =	1,498.62 บาท/ตร.ม.
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (High Intensity Grade)	1.000 ตร.ม. @	1,790.00 =	1,790.00 บาท/ตร.ม.
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (High Intensity Grade)	0.400 ตร.ม. @	1,790.00 =	716.00 บาท/ตร.ม.
ค่าเคลือบผิว (CLEAR COVER) *	1.000 ตร.ม. @	- =	- บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือหลังป้าย	1.000 ตร.ม. @	74.00 =	74.00 บาท/ตร.ม.
ค่าพิมพ์ SILK SCREEN *	1.000 ตร.ม. @	- =	- บาท/ตร.ม.
ค่า FRAME 50 x 25 1.5 มม. (1.45 กก./ม.)	3.908 กก. @	31.04 =	121.30 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง	1.000 ตร.ม. @	20.00 =	20.00 บาท/ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี	4.000 ชุด @	35.00 =	140.00 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง (คิดประมาณ 10% ของค่าวัสดุ)		=	435.99 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้นทึบแสงและสะท้อนแสง	1.000 ตร.ม. @	75.00 =	75.00 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้าย	1.000 ตร.ม. @	87.00 =	87.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	4,957.91 บาท/ตร.ม.

2 TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 1.2 มม. สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)

คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม. โดยวิธี ตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์และหรือพิมพ์ SILK SCREEN

แผ่นอลูมิเนียม 1.2 มม.	10.670 กก. @	140.45 =	1,498.62 บาท/ตร.ม.
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (High Intensity Grade)	1.000 ตร.ม. @	1,790.00 =	1,790.00 บาท/ตร.ม.
เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)	0.400 ตร.ม. @	240.00 =	96.00 บาท/ตร.ม.
ค่าเคลือบผิว (CLEAR COVER) *	1.000 ตร.ม. @	- =	- บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือหลังป้าย	1.000 ตร.ม. @	74.00 =	74.00 บาท/ตร.ม.
ค่าพิมพ์ SILK SCREEN *	1.000 ตร.ม. @	- =	- บาท/ตร.ม.
ค่า FRAME 50 x 25 1.5 มม. (1.45 กก./ม.)	3.908 กก. @	31.04 =	121.30 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง	1.000 ตร.ม. @	20.00 =	20.00 บาท/ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี	4.000 ชุด @	35.00 =	140.00 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง (คิดประมาณ 10% ของค่าวัสดุ)		=	373.99 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้นทึบแสงและสะท้อนแสง	1.000 ตร.ม. @	75.00 =	75.00 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้าย	1.000 ตร.ม. @	87.00 =	87.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	4,275.91 บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

3 TRAFFIC SIGN PLATE ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ

(ทึบแสง) (มีเฟรม)

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 1.2 มม. สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)

คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม. โดยวิธี ตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์และหรือพิมพ์ SILK SCREEN

แผ่นอลูมิเนียม 1.2 มม.	10.670 กก. @	140.45 =	1,498.62 บาท/ตร.ม.
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (High Intensity Grade)	1.000 ตร.ม. @	1,790.00 =	1,790.00 บาท/ตร.ม.
เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)	0.400 ตร.ม. @	240.00 =	96.00 บาท/ตร.ม.
ค่าเคลือบผิว (CLEAR COVER) *	1.000 ตร.ม. @	- =	- บาท/ตร.ม.
ค่าพ่นสีหลังป้าย	1.000 ตร.ม. @	74.00 =	74.00 บาท/ตร.ม.
ค่าพิมพ์ SILK SCREEN *	1.000 ตร.ม. @	- =	- บาท/ตร.ม.
ค่า FRAME 50 x 25 1.5 มม. (1.45 กก./ม.)	3.908 กก. @	31.04 =	121.30 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง	1.000 ตร.ม. @	20.00 =	20.00 บาท/ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี	4.000 ชุด @	35.00 =	140.00 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง (คิดประมาณ 10% ของค่าวัสดุ)		=	373.99 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้นทึบแสงและสะท้อนแสง	1.000 ตร.ม. @	75.00 =	75.00 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้าย	1.000 ตร.ม. @	87.00 =	87.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	4,275.91 บาท/ตร.ม.

4 เสাপ้ายจราจรเหล็ก ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.

(คิดเทียบจากความยาว 6.00 ม.)

ค่าชุดหลุมเสา	1.000 ต้น @	40.00 =	40.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.292 ลบ.ม. @	2,151.25 =	628.17 บาท
เสาเหล็ก Sq. ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	1.000 ต้น @	1,108.96 =	1,108.96 บาท
งานทาสีกันสนิม (เสาเหล็ก)	1.800 ตร.ม. @	43.62 =	78.52 บาท
งานทาสีจริง (เสาเหล็ก)	3.60 ตร.ม. @	64.92 =	233.71 บาท
ค่าขนส่งเสา 1 กม.	1.000 ต้น @	0.42 =	0.42 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา	1.000 ต้น @	101.00 =	101.00 บาท
รวม		=	2,190.78 บาท
ค่างานต้นทุน	2,190.78 / 6	=	365.13 บาท

5 เสাপ้ายจราจรเหล็ก ขนาด 100 x 100 x 3.2 MM.

(คิดเทียบจากความยาว 6.00 ม.)

ค่าชุดหลุมเสา	1.000 ต้น @	40.00 =	40.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.287 ลบ.ม. @	2,151.25 =	617.41 บาท
เสาเหล็ก Sq. ขนาด 100 x 100 x 3.2 mm.	1.000 ต้น @	1,757.00 =	1,757.00 บาท
งานทาสีกันสนิม (เสาเหล็ก)	2.400 ตร.ม. @	43.62 =	104.69 บาท
งานทาสีจริง (เสาเหล็ก)	4.80 ตร.ม. @	64.92 =	311.62 บาท
ค่าขนส่งเสา ค.ส.ล. 1 กม.	1.000 ต้น @	0.57 =	0.57 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา ค.ส.ล.	1.000 ต้น @	101.00 =	101.00 บาท
รวม		=	2,932.29 บาท
ค่างานต้นทุน	2,932.29 / 6	=	488.72 บาท