



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ที่

วันที่

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวก ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวก ทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,330 ตร.ม.) วงเงิน ราคากลาง 498,750.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ 499,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ  
(นางชนิดดา จุลพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ  
(นายสมมารต หนูโพธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ  
(นายปรมินทร์ พิณเกษม) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายมานิช ขาวสวน)  
ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

ราคาประมาณค่างานรวม

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า

ระหว่าง กม.0+000 - 4+000

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายการ ที่	งาน	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	930.00	276.00	256,680.00	375.80	349,494.00	375.00	348,750.00
2.	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	400.00	276.00	110,400.00	375.80	150,320.00	375.00	150,000.00
	รวมค่างาน				367,080.00		499,814.00		498,750.00
	Factor F สำหรับ MLR 7% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , และเงินประกันผลงาน 10%	ADT.	Factor F	Factor F					
	ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)		ฝนตจก		367,080.00				
	Factor F งานก่อสร้างทาง	0.000	0.0000	1.3616					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสมมาตร หนูโพธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายปรีดิษฐ์ พิณเกษม) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร



น้ำมันดีเซล 30 - 31 บาท/ลิตร ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ราคากลางหรือราคาประเมิน (เบื้องต้น)

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า

ระหว่าง กม.0+000 - 4+000

1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)

THERMOPLASTIC PROFILE MARKING ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.						
(โดยวิธีรีด , ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 5.00 มม.) เส้นขอบนอก						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 (สีเหลือง)	ตร.ม.	1.00	213.00	213.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	16.00	16.00	
3	ค่า Prime (การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	32.00	32.00	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	ตร.ม.	1.00	15.00	15.00	
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					276.00	บาท/ตร.ม.

2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)

THERMOPLASTIC PROFILE MARKING ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.						
(โดยวิธีรีด , ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 5.00 มม.)						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 (สีขาว)	ตร.ม.	1.00	213.00	213.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	16.00	16.00	
3	ค่า Prime (การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	32.00	32.00	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	ตร.ม.	1.00	15.00	15.00	
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					276.00	บาท/ตร.ม.