ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BUS STOP SHELTER (TYPE A) จำนวน ๔๒ รายการ

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๑๕+๕๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๔,๔๔๕.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๓๔,๔๔๕.๐๐ บาท

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา กรรมการ

๖.๓ นายสมเจตน์ จันนา กรรมการ

รายการราคากลาง

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ ๔๐๒
วันที่ 16 พ.ค. 2567
เวลา 08.90

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.15+500 - กม.22+000

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BUS STOP SHELTER (TYPE A) จำนวน 42 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.15+500 - กม.22+000 ขอเสนอราคาดังนี้ .-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก.2594-2556)	ถุง	84	157.00	13,188.00
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	8	356.00	2,848.00
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	11	461.00	5,071.00
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6	356.00	2,136.00
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. (มอก.20-2559)	เส้น	141	54.00	7,614.00
6	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. (มอก.20-2559)	เส้น	24	117.00	2,808.00
7	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. (มอก.24-2559)	เส้น	51	201.00	10,251.00
8	ลวดผูกเหล็ก (มอก.138-2562)	กก.	21	40.00	840.00
9	STEEL ANGLE RIDGE 75x75x12 MM.	เส้น	3	1,914.00	5,742.00
10	ROOF BEAM WF 100x100x6x8 MM.	เส้น	9	3,898.00	35,082.00
11	STEEL ROOF BEAM 100x50x3.2 MM.	เส้น	54	2,000.00	108,000.00
12	STEEL PURLIN 50x50x2.3 MM.	เส้น	57	566.00	32,262.00
13	FIBER CEMENT BOARD 12 MM.THK. 120x240 CM.	แผ่น	12	530.00	6,360.00
14	FIBER CEMENT FASCIA (เฌอร่า) 15x400x1.6 cm.	แผ่น	18	191.00	3,438.00
15	FIBER CEMENT CLOGGING THE CORRUPTED-GAP	แผ่น	18	191.00	3,438.00
	(เฌอร่า) 15x400x1.6 cm.				
16	METAL SHEET ROOFING 35 MM.THK. ยาว 2.30 M.	แผ่น	33	311.00	10,263.00
17	METAL SHEET ROOFING 35 MM.THK. ยาว 1.90 M.	แผ่น	84	257.00	21,588.00
18	METAL SHEET FLASHING ครอบสัน ยาว 2.20 M.	แผ่น	15	297.00	4,455.00
19	METAL SHEET ROOFING ครอบจั่วบน ยาว 2.20 M.	แผ่น	6	297.00	1,782.00
20	METAL SHEET ROOFING แผ่นเรียบปิดข้าง ยาว 2.20 M.	แผ่น	15	297.00	4,455.00
21	STEEL PLATE 150x50x9 MM.	ชุด	12	56.00	672.00
22	STEEL PLATE 200x50x9 MM.	ชุด	12	120.00	1,440.00
23	STEEL PLATE 200x150x9 MM.	ชุด	24	330.00	7,920.00
24	STEEL PLATE 200x200x9 MM.	ชุด	12	185.00	2,220.00
25	STEEL GABLE-END 4 MM.	แผ่น	3	2,769.00	8,307.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
26	สกรู ยาว 5.5 ซม. พื้นที่หลังคา (250ตัว/กล่อง)	กล่อง	4	336.00	1,344.00
27	สกรู ขนาด 1"	กล่อง	3	216.00	648.00
28	ไม้กระบาก ขนาด 1"x6"x3.00 ม.	แผ่น	24	318.00	7,632.00
29	ไม้กระบาก ขนาด 1"x8"x3.00 ม.	แผ่น	36	424.00	15,264.00
30	ไม้กระบาก ขนาด 1"x10"x3.00 ม.	แผ่น	48	547.00	26,256.00
31	ไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x3"x3.00 ม.	ท่อน	81	243.00	19,683.00
32	ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 3"x3.00 ม.	ท่อน	24	33.00	792.00
33	ตะปู ขนาด 3"x10 (มอก.113 -2562)	ลัง	2	466.00	932.00
34	สีน้ำมันรองพื้น (กันสนิม) ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	18	385.00	6,930.00
	(มอก.2387-2555)				
35	สีรองพื้นปูน ขนาด 3.785 ลิตร (มอก.1123-2555)	กระป๋อง	12	397.00	4,764.00
36	สีน้ำมันสีขาว ขนาด 3.785 ลิตร (มอก.327-2553)	กระป๋อง	18	585.00	10,530.00
37	สีน้ำมันสีน้ำตาล ขนาด 3.785 ลิตร (มอก.327-2553)	กระป๋อง	12	585.00	7,020.00
38	สีน้ำมันสีดำ ขนาด 3.785 ลิตร (มอก.327-2553)	กระป๋อง	12	585.00	7020.00
39	ทินเนอร์ ขนาด 11.56 ลิตร	ปี๊บ	21	990.00	20,790.00
40	แปรงทาสี ขนาด 2"	อัน	20	33.00	660.00
41	แปรงทาสี ขนาด 3"	อัน	20	43.00	860.00
42	แปรงทาสี ขนาด 4"	อัน	20	57.00	1,140.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสน สามหมื่น สี่พัน สี่ ร้อย สี่ สิบ ห้าบาท ด้วน)					434,445.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสมเจตน์ จันนา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นายสมหวัง อนุสรณ์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี