



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โทร.(045)810293 FAX.(045) 810294

ที่ -  
เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง  
เรียน ผอ.จท.ศรีสะเกษที่ 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควบคุม 0103 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ) ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาคันทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (มีเฟรม)	SQ.M.	68.40	4,972.99	340,152.52	1.3616	6,771.22	5,775.00	395,010.00
2	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	18.48	4,794.48	88,601.99	1.3616	6,528.16	5,565.00	102,841.20
					428,754.51				497,851.20

- 1 ผลรวมค่างานคัณฑ์งานก่อสร้างทาง = 428,754.51
- 2 ผลรวมค่างานคัณฑ์งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- 4 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1,3616
- 5 ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- 6 ค่า FACTOR ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =  $1 + [3/(1 \times 4) + (2 \times 5)]$  = -
- 7 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR Fn) =  $4 \times 6$  = -
- 8 ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR Fn) =  $5 \times 6$  = -

วงเงินราคากลาง 497,851.20 บาท. (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

เรียน ประธานคณะกรรมการ,คุณปิยะ,คุณอำนาจ  
- เห็นชอบตามเสนอ  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) (นายดาว อินสุวรรณ) ประธานกรรมการฯ  
รอ.จท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ) (นายอำนาจ สามารถ) กรรมการฯ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) (นายสุรศักดิ์ ดอกทอง) กรรมการฯ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)  
ผอ.จท.ศรีสะเกษที่ 2

คุณ ดอกทอง  
- ปิยะ  
อ.วิ

**"เอกสาร ก"**  
**รายละเอียดราคาากลาง**  
**โครงการหลวงศรีสะเกษที่ ๒**

๑. งานจ้างเพิ่มทำการ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควม 0103 ตอน แยกการช่าง - เชียงใหม่เขตทหารวิหาร ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ)  
 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

น้ำมันดีเซล หนัก 1 ลิตร ราคา 31.50 บาท/ลิตร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F 1	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินเป็น (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินเป็น (บาท)
1	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (สีฟ้า)	SQ.M.	68.40	4,972.99	340,152.52	1.3616	6,771.22	463,151.45	5,775.00	395,010.00
2	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	18.48	4,794.48	88,601.99	1.3616	6,528.16	120,640.40	5,565.00	102,841.20
<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด</b>										
									<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>	497,851.20
									<b>ปรับยอด</b>	-
									<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	497,851.20

ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %					
ค่างานต้นทุนทาง(ล้านบาท)	ไม่เงิน	0.4288			FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	1.3616		1.3616

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้างไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายดาว อินสุวรรณ) รอง.ท.ท.ศรีสะเกษที่ 2 (๖)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายอำนาจ สามารถ) นายช่างโยธาชำนาญ


ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายสุรศักดิ์ ดอกพวง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ.....  
 (นายไฉยวิทย์ บุรสมบุรณ์)  
 ผอ.ท.ท.ศรีสะเกษที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานป้ายจราจร  
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร  
ระหว่าง กม.๙๐+๖๐๐ - กม.๙๔+๗๐๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ. วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๗,๘๕๑.๒๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ
- ๕.๒ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง
- ๕.๓ รายละเอียด BREAK DOWN COST โครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                  |           |                        |                |
|------------------|-----------|------------------------|----------------|
| ๖.๑ นายดาว       | อินสุวรรณ | ร.ชท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว) | ประธานกรรมการฯ |
| ๖.๒ นายอำนาจ     | สามารถ    | นายช่างโยธาชำนาญงาน    | กรรมการฯ       |
| ๖.๓ นายสุรศักดิ์ | ดอกพวง    | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  | กรรมการฯ       |

ประธานกรรมการฯ



กรรมการฯ ๑



กรรมการฯ ๒





สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมิน

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควบคุม 0103 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร

ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายดาว อินสุวรรณ)

ประธานกรรมการฯ

ร.อ.ชท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ สามารถ)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ ดอกพวง)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ**  
**งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร**

ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนครบคุม 0103 ตอน แยกการป่าง - เจิงบันไดเขาพระวิหาร

ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นคอนกรีต)

อยู่ในท้องที่จังหวัด ศรีสะเกษ เขตมณฑล	ก (ก = ปกติ, r = ผันลูก)	ราคามันตันซีเมนต์หน้าปัด ปตท.	31.50	บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7%	
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ ไม่รวมภาษี (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	27.00	5	21.92	-	-	48.92	
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	355.35	42	150.56	-	-	505.91	ต.โงง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี (R4)
3	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	217.00	44	157.64	-	-	374.64	ต.จามใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (S15)
4	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (แบบบรรจุถุง)	ตัน	2,672.90	95	150.82	50.00	-	2,873.72	อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
5	เหล็กเส้นทั่วไป 6 มม., 9 มม.	ตัน	22,628.41	101	160.29	80.00	3,300.00	26,168.70	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
6	เหล็กเส้นงานสะพานและท่อเหลี่ยม	ตัน	21,171.70	101	160.29	80.00	3,300.00	24,711.99	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
7	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1,219x2,439x1.2 มม.	ตัน	46,700.00	101	160.29	80.00	3,300.00	50,240.29	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
8	เหล็ก 50x25x1.6 มม.	ตัน	33,264.03	101	160.29	80.00	3,300.00	36,804.32	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
9	ตะปู	กก.	39.26						
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.18						
11	ไม้กระดาน	ลบ.ฟ.	560.21						
12	ไม้ค้ำ	ลบ.ฟ.	573.87						
13	ไม้ตั้ง	ลบ.ฟ.	333.64						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควนชุม 0.103 ตอน แยกกร่าง - เจียงปัดเขาพระวิหาร

ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2      สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน	ค่า	ราคาประเมิน	ราคากลาง	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (สีชมพู)	SQ.M.	68.40	4,972.99	1.3616	6,771.22	5,775.00	5,775.00	395,010.00
2	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ไม่มีชมพู)	SQ.M.	18.48	4,794.48	1.3616	6,528.16	5,565.00	5,565.00	102,841.20
	TOTAL			428,754.51		583,791.84		รวม	497,851.20
								ปรับยอด	148.80
								เงินต้น	498,000.00

ราคาประเมินเบื้องต้น  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร  
ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนครบคุม 0103 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันโคเขารพริหาร  
ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ)

พื้นที่ฝนปกติ , ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปัม ปตท. 31.50 บาท/ลิตร (ที่อำเภอ ณ จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)

**6.11(1.4) SIGN PLATE 1.2 MM THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (มีพร้อม) (DWG.NO.RS-101)**

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - และ แผ่นสติกเกอร์

กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(ทับแสง)

ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	10.36 กก. @	50.24	=	520.49	บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือพิมพ์	1.00 ตร.ม. @	74.00	=	74.00	บาท/ตร.ม.
ค่าFrame 50x25x1.6 มม.(W=1.80kg/m.)รวมทาสี	4.85 กก. @	36.80	=	178.50	บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(VERY HIGH INTENSITY GRADE)	1.00 ตร.ม. @	3,880.00	=	3,880.00	บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(ทับแสง)	0.40 ตร.ม. @	275.00	=	110.00	บาท/ตร.ม.
(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)					บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	1.00 ตร.ม. @	20.00	=	20.00	บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	4 ชุด @	35.00	=	140.00	บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00 ตร.ม. @	50.00	=	50.00	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	<u>4,972.99</u>	บาท/ตร.ม.

**6.11(1.4) SIGN PLATE 1.2 MM THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ไม่มีพร้อม) (DWG.NO.RS-101)**

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - และ แผ่นสติกเกอร์

กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(ทับแสง)

ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	10.36 กก. @	50.24	=	520.49	บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือพิมพ์	1.00 ตร.ม. @	74.00	=	74.00	บาท/ตร.ม.
ค่าFrame 50x25x1.6 มม.(W=1.80kg/m.)รวมทาสี	4.85 กก. @	-	=	-	บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(VERY HIGH INTENSITY GRADE)	1.00 ตร.ม. @	3,880.00	=	3,880.00	บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(ทับแสง)	0.40 ตร.ม. @	275.00	=	110.00	บาท/ตร.ม.
(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)					บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	1.00 ตร.ม. @	20.00	=	20.00	บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	4 ชุด @	35.00	=	140.00	บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00 ตร.ม. @	50.00	=	50.00	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	<u>4,794.48</u>	บาท/ตร.ม.

**รายละเอียดป้ายจราจร**

ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควนคูม 0103 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร  
ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ)

1. SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ชนิดไม่มีเฟรม)

ลำดับ ที่	ลักษณะป้าย รหัส	ตำแหน่งติดตั้ง กม.	ขนาดป้าย (ม.)	ปริมาณ (ตร.ม.)	หมายเหตุ
1	บ.4    บ.๔	91+020 Lt.	Dia. 0.75	0.442	
		91+230 Rt.	Dia. 0.75	0.442	
		91+350 Lt.	Dia. 0.75	0.442	
		91+700 Rt.	Dia. 0.75	0.442	
		91+750 Lt.	Dia. 0.75	0.442	
		92+625 Rt.	Dia. 0.75	0.442	
		93+150 Lt.	Dia. 0.75	0.442	
		93+525 Lt.	Dia. 0.75	0.442	
		93+850 Rt.	Dia. 0.75	0.442	
		93+950 Lt.	Dia. 0.75	0.442	
		94+225 Rt.	Dia. 0.75	0.442	
		94+325 Lt.	Dia. 0.75	0.442	
	รวมปริมาณงาน			5.304	

รายละเอียดป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควบคุม 0103 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร  
ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ)

2. SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ชนิดไม่มีเฟรม)

ลำดับ ที่	ลักษณะป้าย รหัส	ตำแหน่งติดตั้ง กม.	ขนาดป้าย (ม.)	ปริมาณ ( ตร.ม.)	หมายเหตุ
1	 ศ.๑	90+925 Lt.	0.75x0.75	0.563	
		91+000 Rt.	0.75x0.75	0.563	
		92+975 Lt.	0.75x0.75	0.563	
		93+800 Lt.	0.75x0.75	0.563	
		93+875 Rt.	0.75x0.75	0.563	
		94+705 Rt.	0.75x0.75	0.563	
	 ศ.๑๓	90+750 Lt.	0.75x0.75	0.563	
	 ศ.๑๔	91+150 Rt.	0.75x0.75	0.563	
	 ศ.๖๑	91+020 Rt.	1.00x0.75	0.347	
		91+230 Lt.	1.00x0.75	0.347	
		91+350 Rt.	1.00x0.75	0.347	
		91+700 Lt.	1.00x0.75	0.347	
		91+750 Rt.	1.00x0.75	0.347	
		92+625 Lt.	1.00x0.75	0.347	
		93+150 Rt.	1.00x0.75	0.347	
		93+525 Rt.	1.00x0.75	0.347	
		93+850 Lt.	1.00x0.75	0.347	
		93+950 Rt.	1.00x0.75	0.347	
		94+225 Lt.	1.00x0.75	0.347	

**รายละเอียดป้ายจราจร**

ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควมคุม 0103 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร  
ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ)

2. SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ชนิดไม่มีเฟรม)

ลำดับ ที่	ลักษณะป้าย รหัส	ตำแหน่งติดตั้ง กม.	ขนาดป้าย (ม.)	ปริมาณ ( ตร.ม.)	หมายเหตุ
		94+325 Rt.	1.00x0.75	0.347	
	 ต.๖	91+225 Lt.	0.75x0.75	0.563	
	 ต.๒	91+390 Rt.	0.75x0.75	0.563	
		93+400 Lt.	0.75x0.75	0.563	
		94+275 Lt.	0.75x0.75	0.563	
	 ต.๘	92+075 Lt.	0.75x0.75	0.563	
		92+100 Rt.	0.75x0.75	0.563	
		92+725 Rt.	0.75x0.75	0.563	
		94+025 Lt.	0.75x0.75	0.563	
	รวมปริมาณงาน			13.172	

รายละเอียดป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควบคุม 0103 ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร  
ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ)

3. SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ชนิดมีเฟรม)

ลำดับ ที่	ลักษณะป้าย รหัส	ตำแหน่งติดตั้ง กม.	ขนาดป้าย (ม.)	ปริมาณ ( ตร.ม.)	หมายเหตุ
1	 	90+600 Lt.	0.60x0.75	6.300	จำนวน 7 ชุด
		91+050 Rt.	0.60x0.75	5.400	จำนวน 6 ชุด
		91+425 Lt.	0.60x0.75	10.800	จำนวน 12 ชุด
		91+770 Rt.	0.60x0.75	5.400	จำนวน 6 ชุด
		92+250 Lt.	0.60x0.75	5.400	จำนวน 6 ชุด
		92+375 Rt.	0.60x0.75	6.300	จำนวน 7 ชุด
		93+200 Rt.	0.60x0.75	5.400	จำนวน 6 ชุด
		93+575 Lt.	0.60x0.75	6.300	จำนวน 7 ชุด
		94+025 Rt.	0.60x0.75	12.600	จำนวน 14 ชุด
		94+400 Lt.	0.60x0.75	4.500	จำนวน 5 ชุด
	รวมปริมาณงาน			68,4000	