

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
งานตัดหญ้า
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร102,726.44.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานจ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 325
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน.....102,726.44 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
งานตัดหญ้า
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
 - 7.2 นายพัฒนา โกพล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
 - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : งานตัดหญ้า 21521
สายทาง - หมายเลข : บางแพ - บางพรหม 325
กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.0+000 - กม.33+838 33.838

สำนักการช่างหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)


เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 102,726.44 บาท


คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 102,726.44 บาท

ลงชื่อ 
(นายโกวิท รัตมิต)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

	แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม	337
	โครงการ - รหัส : งานตัดหญ้า	21521
	รายการ - หมายเลข : บวงแพ - บวงพรม	325
	ลำดับงานย่อยที่ 1 (ของงาน) กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.33+838	33.838

พื้นที่ผบ ปกติ 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน ต้นทุน x Factor F Factor F 1.3642		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
1	งานตัดหญ้า	ตร.ม.	256,816.10	0.46	118,135.41	0.63	0.40	102,726.44
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2567					118,135.41	1.3642	ปรับยอด	-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		คิดเป็น	102,726.44
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์								

ค่างานเฉลี่ย 0.40 บาท/ตร.ม.

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	1	ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ผบ	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3642	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.11813541	1.3642	ใช้ Factor F	1.3642
ข้อตาราง		Ref. Table.xls\F ทาง VAT7 2550 IR.7		10	1.3133	ปกติ	-

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1 งานตัดหญ้า

คิดจากพื้นที่ 4,000 ตร.ม.(งานจ้างเหมา)

อัตราค่าเช่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย = 3.00 เครื่อง @ 15.30 = 45.90 บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องละ = 3.00 ลิตร @ 33.50 = 301.50 บาท

ค่าแรงคนงานตัดหญ้าและเก็บกวาดขยะ = 5.00 คน @ 300.00 = 1,500.00 บาท

ค่างานต้นทุน = 1,847.40 บาท

ค่างานต่อหน่วย = 0.46 บาท/ตร.ม.