

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด้านชายแดนวังประจัน  
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.9+790 - กม.10+390 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ      แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      478,971.26      บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่      18 กรกฎาคม 2567      เป็นเงิน      478,971.26      บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
7.1 นายสำเร็จ นวลศรี      รอ.ขท.สตูล (ว)      ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์      นายช่างโยธาชำนาญงาน      กรรมการกำหนดราคากลาง  
7.3 นายสมบุญณ์ ไชยสวัสดิ์      นายช่างโยธาชำนาญงาน      กรรมการกำหนดราคากลาง



## รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด้านชายแดนวังประจัน(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ระหว่าง กม.9+790 - กม.10+390 ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร

ราคากลาง = 478,971.26 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

( สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์ )

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายอนินท์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายสมบุรณ์ ไชยสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

สรุปราคากลาง งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด้านชายแดนวังประจัน(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ระหว่าง กม.9+790 - กม.10+390 ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 1.2 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด-แปะ  (เป็นเงิน...สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	15.03	3,957.05	59,474.46	1.3822	5,469.43	-	4,500.00	67,635.00
2	6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.)  (เป็นเงิน...หกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	43.00	442.30	19,018.90	1.3822	611.35	-	611.00	26,273.00
3	6.14(3) ชุดไฟสัญญาณกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. (ติดตั้งบนเสาป้าย)  (เป็นเงิน...สองหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	2.00	19,050.00	38,100.00	1.3822	26,330.91	-	26,330.00	52,660.00
4	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))  (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	56.10	331.29	18,585.37	1.3822	457.91	-	399.00	22,383.90
5	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))  (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	276.64	331.29	91,648.07	1.3822	457.91	-	399.00	110,379.36
6	งานวัสดุเคลือบผิวจราจร RED ANTI SKID MATERIAL (ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)  (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	128.00	932.00	119,296.00	1.3822	1,288.21	-	1,288.00	164,864.00


**สรุปราคากลาง งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**  
**รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน**  
**ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด้านชายแดนวังประจัน(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)**  
**ระหว่าง กม.9+790 - กม.10+390 ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร**


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
7	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโคลด์พลาสติก (COLD PLASTIC )  (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	27.00	932.00	25,164.00	1.3822	1,288.21	-	1,288.00	34,776.00
รวมค่างานต้นทุน					371,286.80		รวมราคากลาง			478,971.26

ราคากลาง (ตัวอักษร) (เงินสี่แสนเจ็ดพันแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)

**หมายเหตุ** ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ  
 (นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
 (นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
 (นายสมบูรณ์ ไชยสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน