

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
2. งานป้ายจราจร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร409,780.81.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาเปลี่ยนหน้าป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHANGING)
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 409,780.81 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
 - 7.2 นายพัฒนา โภพล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
 - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม
โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร
สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง

337
21411
35

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.56+700 ด้านซ้ายทาง , กม.64+125 ด้านซ้ายทาง,กม.70+400 ด้านขวาทาง

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 409,780.81 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัฒนา โกพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 409,780.81 บาท

ลงชื่อ
(นายโกวิท รัตมิตต์)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ✓

ลงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๗



แขวง/สน.บท. - รหัส : สมุทรสงคราม 337
 โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 21411
 สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกทนามแดง 35

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.56+700 ด้านซ้ายทาง , กม.64+125 ด้านซ้ายทาง,กม.70+400 ด้านขวาทาง

-

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
1	งานป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHANGING) ชนิดแผ่น	SQ.M.	38.880	7,725.87	300,381.83	10,539.63	10,539.63	409,780.81
	อลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3 มม. มีเฟรม ติดแผ่นสะท้อน							
	แสงแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE							
	(เปลี่ยนหน้าป้าย)							
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2567					300,381.83	1.3642		409,780.81
								-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		คิดเป็น	409,780.81
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =					สี่แสนเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์			

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	1	ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ก่อสร้าง	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3642	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.30038183	1.3642	ใช้ Factor F	1.3642
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'IF_ทาง_VAT7_2550_IR.7			10	1.3133	ปกติ	-

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ผืน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1 งานป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHANGING) ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3 มม. มีเฟรม ติดแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. มี FRAME

แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. = 8.91 กก. @ 142.32 = 1,268.07 บาท

แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ = 1.00 ตร.ม. @ 4,337.00 = 4,337.00 บาท

(VERY HIGH INTENSITY GRADE)

ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่อง = 0.40 ตร.ม. @ 4,337.00 = 1,734.80 บาท

หมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (Very High intensity Grade)(คิด 40% ของพื้นที่แผ่นสะท้อนแสง)

ค่าพื้นสีหลังป้าย = 1.00 ตร.ม. @ 74.00 = 74.00 บาท

□ 75x45x3.2 มม. = 1.00 กก. @ 26.00 = 26.00 บาท

ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง = 1.00 ตร.ม. @ 20.00 = 20.00 บาท

ค่า BOLT & NUT ชุดสังกะสี = 4.00 ชุด @ 35.00 = 140.00 บาท

ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1.00 ตร.ม. @ 126.00 = 126.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 7,725.87 บาท

ค่างานต้นทุน = 7725.87 / 1 = 7,725.87 บาท/ตร.ม.