

ราคากลางงานตีเส้นจราจร

งาน THERMOPLASTIC PAINT

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0301 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ,คำปิง -หนองบัวโคก  
ระหว่าง กม.150+568 - กม.151+336

ปริมาณงานรวม 834.82 ตร.ม.

- คำนวนราคาเมื่อ นำมันดีเซลราคา 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

1. งาน THERMOPLASTIC PAINT

สีขาวย ปริมาณงาน 360.91 ตร.ม.

สีเหลือง ปริมาณงาน 473.90 ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	
ค่าวัสดุเทอร์โมพลาสติก	6.00 กก.	42.00	= 252.00 บาท
ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	60.00	= 24.00 บาท
ค่าน้ำยา Primer	1.00 ตร.ม.	24.00	= 24.00 บาท
ค่าขนส่ง 336 กม. 803 บาท/ตัน	6.40 กก.	0.80	= 5.14 บาท
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)	1 ตร.ม.	16.25	= 16.25 บาท

ค่างานต้นทุนงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก = 321.39 บาท/ตร.ม.

สรุปค่างานประมาณ

รายการ	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน		ค่างานประมาณ		
		ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	คิดให้	
1. งาน THERMOPLASTIC PAINT	834.82 ตร.ม.	321.39	178,522.50	437.19	399.00	333,093.18
	รวมทั้งสิ้น		178,522.50		รวมเป็นเงิน	333,093.18

Factor F งานทาง

( ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 % )

ค่างานต้นทุน 5 ลบ. F = 1.3603

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

333,093.18 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ..... ประธานกรรมการฯ

(นายปรโมทย์ วามะสุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม ..... กรรมการฯ

(นายพีรวัฒน์ บุบผารัตน์)

นายช่างโยธาชำนานูงาน

ลงนาม ..... กรรมการฯ

(นายสัญญา บุญใหญ่)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงนาม ..... วิศวกรโยธาชำนานูการพิเศษ

(นายวันปิยะ ภูมมะภูติ) รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ชัยภูมิ