

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 2 รายการ
ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200
วงเงินงบประมาณ / 167,325.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
รวมระยะทาง 1.700 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง MEDIAN DROP INLET TYPE A WITH R.C.COVER FOR RAISED MEDIAN	25.00	แห่ง	2,661.00	66,525.00
2	จ้างเหมาค่าแรงวางท่อ R.C.PIPE CULVERTS, DIA.0.40 M.CLASS II	720.00	เมตร	140.00	100,800.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / 167,325.00

(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาคร อินดาวงศ์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

167,325.00 บาท

67079528906

(ลงนาม).....

(นายกิตติธเนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

19 / ก.ค. / 67

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน ปิงบประมาณ 2567
สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	MEDIAN DROP INLET TYPY A WITH R.C.COVER FOR RAISED MEDIAN (ไม่รวมฝาปิด)								
	งานดินขุด	6.320	ลบ.ม.	56.00	56.00	✓ 56.00	✓ 353.92		
	งานดินถม	4.652	ลบ.ม.	56.00	56.00	✓ 56.00	✓ 260.51		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.144	ลบ.ม.	426.00	426.00	✓ 426.00	✓ 61.34		
	คอนกรีต CLASS E	0.606	ลบ.ม.	466.00	466.00	✓ 466.00	✓ 282.39		
	ไม้แบบ (1)	8.730	ตร.ม.	139.00	139.00	✓ 139.00	✓ 1,213.47		
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	6.935	กก.	4.40	4.40	✓ 4.40	✓ 30.51		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	75.625	กก.	4.40	4.40	✓ 4.40	✓ 332.75		
	รวมค่างาน							✓ 2,534.89	

ค่างานต้นทุนบ่อ = 2,534.89 บาท/แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
2	ฝาบ่อ (ขนาด 0.87x0.87x0.08 M.)								
	คอนกรีต CLASS E	0.061	ลบ.ม.	466.00	466.00	✓ 466.00	✓ 28.42		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	3.630	กก.	4.40	4.40	✓ 4.40	✓ 15.97		
	เหล็กเสริม RB 12 มม.	1.000	กก.	3.60	3.60	✓ 3.60	✓ 3.60		
	ไม้แบบ (1)	0.278	ตร.ม.	139.00	139.00	✓ 139.00	✓ 38.64		
	ค่าเชื่อม	4.000	กก.	10.00	10.00	✓ 10.00	40.00		
	รวมค่างาน							✓ 126.63	

ค่างาน = ✓ 126.63

รวมค่างานต้นทุน 1 ฝาบ่อ = 126.63 บาท/ฝาบ่อ

รวมค่างานต้นทุน 1 ฝาบ่อ = 126.63 x 1 ฝาบ่อ = 126.63 บาท/ฝาบ่อ

รวมค่างานต้นทุนบ่อ (1) + ฝาบ่อ (2)

= 2,534.89 + 126.63 = ✓ 2,661.52 บาท/แห่ง

รวมค่างานต้นทุน X Factor = ✓ 1.2545 = ✓ 3,338.88 บาท/แห่ง

ขอตั้งค่างานก่อสร้าง = 2,661.00 บาท/แห่ง