

**สรุปผลการประเมินราคา**

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

สายทางเลียงเมืองลำปาง

เพื่อใช้ในงาน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.3+752.750 ROADWAY WIDTH 11.00 M. SPAN (4x19.50)= 78.00 M. SKEW 15'

ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

รวมระยะทาง 2.000 กม.

วงเงินงบประมาณ

297,436.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน พร้อมไม้แบบ				
	1.1.CONCRETE TOPPING และ CONCRETE BARRIER TYPE II	1.00	แห่ง	297,436.00	297,436.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,436.00

(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาญศึกษา สอนใจ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

297,436.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

..... 2 / ต.ค. / 67

งานจ้างเหมาค่าแรง ปีงบประมาณ 2566 (เงินกันเหลื่อมปี)  
 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง  
 ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน								
1.1.CONCRETE TOPPING และ CONCRETE BARRIRE TYPE II								
	คอนกรีต CLASS D (35 MPA)	213.009	ลบ.ม.	498.00	579.00	498.00	106,078.48	
	เหล็กเสริม RB 25 มม.	0.003	ตัน.	2,900.00	3,100.00	2,900.00	8.70	
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	14.153	ตัน.	3,300.00	3,600.00	3,300.00	46,704.90	
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	21.690	ตัน.	3,300.00	3,600.00	3,300.00	71,577.00	
	เหล็กเสริม DB 20 มม.	0.014	ตัน.	2,900.00	3,100.00	2,900.00	40.60	
รวมค่างาน							224,409.68	
2.งานจ้างเหมาค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง								
	ค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง	191.677	ตร.ม.	380.99	432.04	380.99	73,027.02	
รวมค่างาน							73,027.02	

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	ไม้แบบ (3)	พื้นที่ 1 ตารางเมตร		
ไม้กระบาก	1	ลบ.ฟ. @	620.00	=	620.00 บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1	ตร.ม. @	97.35	=	97.35 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	514.02	=	154.21 บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	41.59	=	10.40 บาท/ตร.ม.
			รวม	=	881.95 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33 %				=	291.04 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	139.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	1	ตร.ม. @	2.00	=	2.00 บาท/ตร.ม.
			รวมราคาไม้แบบ	=	432.04 บาท/ตร.ม.
ค่างานรวม (1)+(2)	224,409.68	+	73,027.02	=	297,436.70 บาท
รวมค่างานต้นทุน				=	297,436.70 บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุน	F =		1.2109	=	360,166.10 บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง				=	<u>297,436.00 บาท/แห่ง</u>