

**สรุปผลการประเมินราคา**

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

รวมระยะทาง 1.700 กม.

วงเงินงบประมาณ

185,400.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ

ผศ.สท.ลำปาง

| ที่ | รายการ                        | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1   | งานจ้างเหมาค่าแรง             | 900.00    | เมตร  | 206.00                  | 185,400.00         |
|     | CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH |           |       |                         |                    |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,400.00

(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาคร อินดาวงศ์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

185,400.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายกิตติธเนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

31 / ก.ค. / 67

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน  
 สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
 ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

| ลำดับที่ | รายการ   | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าแรงตามแผน<br>(บาท/หน่วย) | ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566<br>(บาท/หน่วย) | ขอตั้งค่าแรง<br>(บาท/หน่วย) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วย |
|----------|--|-----------|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------|
| 1        | งาน CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH คิดจากความยาวที่ 10 เมตร |           |       |                             |  |                             |                    |       |
|          | ขุดดิน   | 0.750     | ลบ.ม. | 56.00                       | 56.00                                  | 56.00                       | 42.00              |       |
|          | คอนกรีต CLASS E  | 1.600     | ลบ.ม. | 466.00                      | 466.00                                 | 466.00                      | 745.60             |       |
|          | ไม้แบบ (2)   | 9.160     | ตร.ม. | 139.00                      | 139.00                                 | 139.00                      | 1,273.24           |       |
|          | <b>รวมค่างาน</b>   |           |       |                             |  |                             | <b>2,060.84</b>    |       |

|  |                         |                  |   |                         |
|--|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|  | ค่างาน                  |                  | = | 2,060.84                |
|  | คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร | 2,060.84 / 10.00 | = | 206.08 บาท/เมตร.        |
|  | รวมค่างานต้นทุน         |                  | = | 206.08 บาท/เมตร.        |
|  | ค่างานต้นทุน            | F = 1.2545       | = | 258.52 บาท/เมตร.        |
|  | ขอตั้งค่างานก่อสร้าง    |                  | = | <u>206.00 บาท/เมตร.</u> |

  


