

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

รวมระยะทาง 1.700 กม.

วงเงินงบประมาณ 171,015.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----|---|-----------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง MEDIAN DROP INLET TYPE A WITH R.C.COVER FOR RAISED MEDIAN | 65.00 | แห่ง | 2,631.00 | 171,015.00 |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,015.00

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายชาคร อินดาวงศ์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

171,015.00 บาท

(ลงนาม).....
(นายกิตติ์ธเนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

31 / 11 / 67

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน ปิงประมาณ 2567
 สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย) | ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย) | ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วย | |
|-------|--|-----------|-------|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 1 | MEDIAN DROP INLET TYPY A WITH R.C.COVER FOR RAISED MEDIAN (ไม่รวมฝาปิด) | | | | | | | | |
| | งานดินขุด | 6.320 | ลบ.ม. | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 353.92 | | |
| | งานดินถม | 4.652 | ลบ.ม. | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 260.51 | | |
| | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 | 0.144 | ลบ.ม. | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 61.34 | | |
| | คอนกรีต CLASS E | 0.606 | ลบ.ม. | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 282.39 | | |
| | ไม้แบบ (1) | 8.730 | ตร.ม. | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 1,213.47 | | |
| | เหล็กเสริม RB 9 มม. | 75.625 | กก. | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 332.75 | | |
| | รวมค่างาน | | | | | | | 2,504.38 | |

ค่างานต้นทุนบ่อ = 2,504.38 บาท/แห่ง

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย) | ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย) | ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วย | |
|-------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------|--|
| 2 | ฝาบ่อ (ขนาด 0.87x0.87x0.08 M.) | | | | | | | | |
| | คอนกรีต CLASS E | 0.061 | ลบ.ม. | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 28.42 | | |
| | เหล็กเสริม RB 9 มม. | 3.630 | กก. | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 15.97 | | |
| | เหล็กเสริม RB 12 มม. | 1.000 | กก. | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | |
| | ไม้แบบ (1) | 0.278 | ตร.ม. | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 38.64 | | |
| | ค่าเชื่อม | 4.000 | จุด. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | | |
| | รวมค่างาน | | | | | | | 126.63 | |

ค่างาน = 126.63

รวมค่างานต้นทุน 1 ฝาบ่อ = 126.63 บาท/ฝาบ่อ

รวมค่างานต้นทุน 1 ฝาบ่อ = 126.63 x 1 ฝาบ่อ = 126.63 บาท/ฝาบ่อ

รวมค่างานต้นทุนบ่อ (1) + ฝาบ่อ (2)

= 2,504.38 + 126.63 = 2,631.01 บาท/แห่ง

รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.2545 = 3,300.60 บาท/แห่ง

ขอตั้งค่างานก่อสร้าง = 2,631.00 บาท/แห่ง