

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|
| ๖.๑ .นายกิตกาน | อินัยญญะ | ร.ชท.(ว) | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ .นายภูวดล | คำแย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ .นายรัชกร | ทิศหน่อ | นายช่างโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

ราคากลางงานจ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ ปิงปประมาณ 2567

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2(แพร่)

ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัต ช่วงระหว่าง กม.316+695 - กม.320+571 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,500 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคากลางที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ	เมตร	1,500	49.00	73,500.00	

เป็นเงินทั้งสิ้น 73,500.00

(เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงนาม  ประธานกรรมการราคากลาง
(นายกิตกาน อินย์ญงะ)
ร.อ.ขท.(ว)

ลงนาม  กรรมการฯ
(นายภูวดล คำแฮ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม  กรรมการฯ
(นายรัชกร ทิศหน่อ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม 
(นายมงคล ปันสกุล)
ผอ.ขท.น่านที่ 1

รายละเอียดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ ปิงปประมาณ 2567

แขวงทางหลวงน่านที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 2(แพร่)

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน	ราคา	33.63	บาท/ลิตร ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567		
ใช้เงินงบประมาณ 100 %			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
ค่าแรงคนงาน	20 คน ๆละ	300.00	บาท	=	6,000.00 บาท
ค่าเสื่อมราคา(ค่าเช่า)รถตะพานน้ำ(รถเข็นปูน)	4 คัน ๆละ	240.00	บาท	=	960.00 บาท
ค่าเสื่อมราคา(ค่าเช่า)รถบรรทุก 6 ล้อ	2 คัน ๆละ	1,024.00	บาท	=	2,048.00 บาท
น้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)คันละ 40 ลิตร x 2 คัน	80 ลิตร ๆละ	33.63	บาท	=	2,690.40 บาท
เครื่องมือ และอุปกรณ์งานขุดลอก		300.00	บาท	=	300.00 บาท
					รวมค่างานต้นทุน = 11,998.40 บาท
ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F < 5 ลบ.			=		1.3605
ค่างานต้นทุน x FACTOR	11,998.40	x	1.3605	=	16,323.82 บาท
เฉลี่ยทำงานได้คนละ 12.00 เมตร/คน/วัน	12.00	x	20	=	240.00 เมตร/วัน
ค่างานทั้งสิ้น	16,323.82	/	240.00	=	68.02 บาท
			ราคากลางที่กำหนด	=	49.00 บาท
					(สี่สิบเก้าบาทถ้วน)