

รายละเอียดราคาประเมินเบื้องต้น ปี 2567

โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลากลางหลวง

วงเงิน 172,231.12 บาท

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)

ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เมืองแพร่

ที่ กม.10+375 (ด้านขวาทาง)

ระยะดำเนินการ - กม.

ท้องที่จังหวัดเลย

น้ำมันดีเซลราคา 33.00-33.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงาน 0 %

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	U/C CAL	AMOUNT	U/C XF	U/C USED	AMOUNT	REMARK
1	งานรื้อถอน								
1.1	ค่าแรงรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	54.24	25.00	1,356.00	32.72	32.70	1,773.64	รื้อเก็บกอง
1.2	ค่าแรงรื้อถอนโครงหลังคาไม้	ตร.ม.	54.24	60.00	3,254.40	78.54	78.50	4,257.84	รื้อเก็บกอง
1.3	ค่าแรงรื้อถอนม้านั่ง	ตร.ม.	8	30.00	240.00	39.27	39.20	313.60	รื้อเก็บกอง
1.4	ค่าแรงรื้อถอนฝ้า	ตร.ม.	18.6	35.00	651.00	45.81	45.80	851.88	รื้อเก็บกอง
1.5	ค่าแรงรื้อถอนไม้ระแนง	ตร.ม.	32.96	35.00	1,153.60	45.81	45.80	1,509.56	รื้อเก็บกอง
	รวมงานรื้อถอน							8,706.52	
2	งานวัสดุผนังหลังคา								
2.1	เมทัลชีท (สีเหลือง) ขนาด 0.75 x 2.70 ม. ( 9 ฟุต)	แผ่น	12	378.00	4,536.00	494.83	494.80	5,937.60	
2.2	เมทัลชีท (สีเหลือง) ขนาด 0.75 x 2.10 ม. ( 7 ฟุต)	แผ่น	22	294.00	6,468.00	384.87	384.80	8,465.60	
2.3	ครอนสับตัดเซมัทลชีท (สีเหลือง) ขนาด 0.45 x 2.50 ม.	แผ่น	3	350.00	1,050.00	458.18	458.10	1,374.30	
2.4	ครอนสับตัดเซมัทลชีท (สีเหลือง) ขนาด 0.45 x 2.50 ม.	แผ่น	4	350.00	1,400.00	458.18	458.10	1,832.40	
2.5	ปิดหน้าจั่วเมทัลชีท (สีเหลือง) ขนาด 0.45 x 2.50 ม.	แผ่น	5	350.00	1,750.00	458.18	458.10	2,290.50	
2.6	น็อตยึดเมทัลชีท	ตัว	200	3.30	660.00	4.32	4.30	860.00	
	รวมงานวัสดุผนังหลังคา							20,760.40	
3	งานโครงสร้างหลังคาส่วนบน								
3.1	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5" x 6" ridge 5.60 ม.	ท่อน	1	2,942.58	2,942.58	3,852.13	3,852.10	3,852.10	อกไม้
3.2	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" purlin 6.60 ม.	ท่อน	10	660.00	6,600.00	864.00	864.00	8,640.00	แป
3.3	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 5" rafter 3.00 ม.	ท่อน	9	360.00	3,240.00	471.27	471.20	4,240.80	จันทัน
3.4	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6" tie beam 4.20 ม.	ท่อน	5	630.00	3,150.00	824.73	824.70	4,123.50	ข้อ
3.5	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 4" king post 2.00 ม.	ท่อน	3	540.00	1,620.00	706.91	706.90	2,120.70	ตั้ง
3.6	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 10" plum tom 3.00 ม.	ท่อน	4	743.85	2,975.40	973.77	973.70	3,894.80	ปัดลม
3.7	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6" roof beam 4.20 ม.	ท่อน	4	490.00	1,960.00	641.45	641.40	2,565.60	อเส
3.8	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 5" brace 3.00 ม.	ท่อน	6	360.00	2,160.00	471.27	471.20	2,827.20	ค้ำยัน

รายละเอียดราคาประเมินเบื้องต้น ปี 2567

โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง

วงเงิน 172,231.12 บาท

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)

ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควนชุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - หมือ่งแพร่

ที่ กม.10+375 (ด้านขวาทาง)

ระยะดำเนินการ - กม.

น้ำมันดีเซลราคา 33.00-33.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

เงินประกันผลงาน 0 %

ท้องที่จังหวัดเลย

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	U/C CAL	AMOUNT	U/C XF	U/C USED	AMOUNT	REMARK
3.9	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" shutter frame 8.00 ม.	ท่อน	1	660.00	660.00	864.00	864.00	864.00	วงกบห้องลม
3.10	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 5" shutter 3.00 ม.	ท่อน	4	360.00	1,440.00	471.27	471.20	1,884.80	ช่องลม
3.11	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 4" batten 2.00 ม.	ท่อน	10	200.00	2,000.00	261.82	261.80	2,618.00	โครงคร่าวท่อน้ำจืด
3.12	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" x 4.00 ม. Joist @ 0.60 ม.	ท่อน	15	240.00	3,600.00	314.18	314.10	4,711.50	โครงฝ้า
3.13	กระเบื้องพื้นชนิดใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 6 มม.	แผ่น	6	247.66	1,485.96	324.21	324.20	1,945.20	ฝ้า , จั่ว
	<b>รวมงานโครงสร้างหลังคาส่วนบน</b>							<b>44,288.20</b>	
4	<b>งานโครงสร้างหลังคาส่วนล่าง</b>								
4.1	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 5" rafter 3.00 ม.	ท่อน	25	360.00	9,000.00	471.27	471.20	11,780.00	จันทัน
4.2	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" purlin								แป
	คันทากว้าง 4.50 ม.	ท่อน	4	540.00	2,160.00	706.91	706.90	2,827.60	
	คันทากว้าง 7.00 ม.	ท่อน	4	840.00	3,360.00	1,099.64	1,099.60	4,398.40	
	คันทายาว 5.60 ม.	ท่อน	4	660.00	2,640.00	864.00	864.00	3,456.00	
	คันทายาว 8.00 ม.	ท่อน	4	960.00	3,840.00	1,256.73	1,256.70	5,026.80	
4.3	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6" fascia 8.00 ม.	ท่อน	7	800.00	5,600.00	1,047.28	1,047.20	7,330.40	เฟี้ยงชาย
4.4	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 6" cloging 8.00 ม.	ท่อน	4	1,120.00	4,480.00	1,466.19	1,466.10	5,864.40	ปักปิดเชิงชาย
4.5	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.00 ม. Joist @ 1.00 ม.	ท่อน	13	236.45	3,073.85	309.53	309.50	4,023.50	โครงไม้ระแนง
4.6	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2" x 3.00 ม. With Gab 1/4"	ท่อน	295	52.54	15,499.30	68.78	68.70	20,266.50	ไม้ระแนง
	<b>รวมงานโครงสร้างหลังคาส่วนล่าง</b>							<b>64,973.60</b>	
5	<b>งานม้านั่ง</b>								
5.1	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6" frame @ 0.5m 4.20 ม.	ท่อน	4	630.00	2,520.00	824.73	824.70	3,298.80	โครงม้านั่ง
5.2	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6" beam 4.20 ม.	ท่อน	4	630.00	2,520.00	824.73	824.70	3,298.80	คนรับม้านั่ง
5.3	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 8" seat back 2.00 ม.	ท่อน	8	420.36	3,362.88	550.29	550.20	4,401.60	พนักพิงม้านั่ง
5.4	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 8" seat 2.00 ม.	ท่อน	16	420.36	6,725.76	550.29	550.20	8,803.20	พื้นม้านั่ง
5.5	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 4" edge cover 2.00 ม.	ท่อน	8	200.00	1,600.00	261.82	261.80	2,094.40	ปิดขอบม้านั่ง
	<b>รวมงานม้านั่ง</b>							<b>21,896.80</b>	

รายละเอียดราคาประเมินเบื้องต้น ปี 2567

24เงิน 172,231.12 บาท  
 23เงิน 172,231.12 บาท  
 ที่ กม.10+375 (ด้านขวาทาง)  
 น้ำหนักดีเซลราคา 33.00-33.99 บาท/ลิตร  
 เงินประกันผลงาน 0 %

โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด้านซ้าย - เหมืองแพร่  
 ระยะดำเนินการ - กม.  
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %  
 ห่วงที่จังหวัดเลย  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	U/C CAL	AMOUNT	U/C XF	U/C USED	AMOUNT	REMARK
6	งานเบ็ดเตล็ด								
6.1	ตะปู 2 นิ้ว	กก.	2	47.15	94.30	61.72	61.70	123.40	
6.2	ตะปู 3 นิ้ว	กก.	6	44.40	266.40	58.12	58.10	348.60	
6.3	สีเคือบเงาสีน้ำตาล จู 3.785 ลิตร	กระป๋อง	5	514.02	2,570.10	672.90	672.90	3,364.50	
6.4	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	2	158.88	317.76	207.98	207.90	415.80	
6.5	สีพาสติกสีขาว จู 3.785 ลิตร	กระป๋อง	1	397.20	397.20	519.97	519.90	519.90	
6.6	แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว	อัน	2	110.00	220.00	144.00	144.00	288.00	
6.7	โลโก้ทรงกลม ขนาด 80 x 80 ซม.	แผ่น	1	3,500.00	3,500.00	4,581.85	4,581.80	4,581.80	
6.8	ป้ายชื่อ "เขมทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย) ขนาด 0.40 x 2.50 ม.	แผ่น	1	1,500.00	1,500.00	1,963.65	1,963.60	1,963.60	
	<b>รวมงานเบ็ดเตล็ด</b>						<b>รวมเงิน</b>	<b>11,605.60</b>	
							<b>ปรับยอด</b>	<b>172,231.12</b>	
							<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>172,231.12</b>	

๒ F = 1.3091

คำนวณวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ลงนาม.....ประธานกรรมการ  
 (นายปิ่นนคร ร่มกิตต์)  
 ร.ช.ขท.เลขที่ 2 (ด้านซ้าย) (ว)

ลงนาม.....กรรมการ  
 (นายอรุณันท์ รัตนา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ  
 (นายภักดีชัย สีคง)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ