

" เอกสาร ก "

แบบฟอร์มคลังลำปางที่ 2

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างขุดเสาเข็มที่ถาวร รหัสงาน 21432 ลักษณะงาน งานไฟสัญญาณกะพริบ ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังเหนือพัฒนา - สำนักงาน ระยะทาง กม.10+000 - กม.13+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 14 ชุด น้ำมันดีเซลหน้าเข็ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 33.49 บาท/ลิตร วันที่ 5-ก.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			
1	FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	ชุด	14.00	25,400.00	355,600.00	F1	34,650.68	34,650.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด
								ปรับยอด
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

( ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % )

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	ใช้	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
0.35560000	5.00	1.3642	-	1.3642	1.3642
FACTOR F งานทาง					1.3642

( สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นที่พื้นที่ร้อยบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวพัชรีรัตน์ กำมะกุล)  
ร.อ.ช.ลำปางที่ 2 (ร.)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายชยันตี โพธิ์นวล)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสายสิญจน์ ธรรมรส)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายสอาด ประจันพล)  
ผอ.ช.ลำปางที่ 2

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานไฟสัญญาณกะพริบ**

รหัสงาน 21432 ลักษณะงาน งานไฟสัญญาณกะพริบ ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควบคุม 0101  
ระหว่าง กม. 10+000 - กม. 13+000 (เป็นช่วงๆ)

บ้านคีเขลหน้าบึง ปศท. จังหวัด ลำปาง ราคา 33.49 บาท/ลิตร วันที่ 5-ก.ย.-67

**1 FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)**

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
1	ตู้ไฟพร้อมชุดฝาครอบสำหรับติดตั้งแผงรับพลังงาน	ชุด	1	3,500.00	3,500.00
2	แผงไฟสัญญาณแบบหลอดชนิด LEDES	แผง	1	4,580.00	4,580.00
3	แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	1	4,050.00	4,050.00
4	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบ	ชุด	1	4,720.00	4,720.00
5	อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ	ชุด	1	3,600.00	3,600.00
6	แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น	ลูก	2	1,875.00	3,750.00
7	เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ	ต้น	1	1,200.00	1,200.00
	รวมค่าติดตั้งทั้งหมดต่อแห่ง				25,400.00