

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK)
 H = 0.60 M. จำนวน 1 รายการ
 ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200
 วงเงินงบประมาณ 125,625.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 รวมระยะทาง 1.700 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 0.60 M.	375.00	เมตร	335.00	125,625.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,625.00
 (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
 (นางสาวศุภภัทร เครือสอน) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายชาคร อินดาวงศ์) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายจักรภัทร สุนทรนันท์) ผู้จัดทำ

(ลงนาม).....
 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 125,625.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายกิตติ์เนศ โลหิตกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

6 / ก.ย. / 67

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 0.60 M.

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	งาน ETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 0.60 M. ✓ คิดจากกำแพงยาว 10 เมตร								
	ขุดดิน	8.533	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	✓ 477.84		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.520	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	✓ 221.52		
	คอนกรีต CLASS D	2.374	ลบ.ม.	579.00	579.00	579.00	✓ 1,374.54		
	ไม้แบบ (1)	5.461	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	✓ 759.07		
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	146.000	กก.	3.60	3.60	3.60	✓ 525.60		
	รวมค่างาน							✓ 3,358.57	

ค่างาน	=	3,358.57	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	3,358.57 / 10	=	✓ 335.85 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	✓ 335.85	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน F =	1.2484	=	✓ 419.27 บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>335.00</u>	บาท/เมตร

S.S.

Chuan ฟู๋ อิศริทธิ์ 2/11