

เอกสาร "ก"
รายละเอียดราคาประมาณ

ราคากลาง งานติดตั้งป้ายจราจร		ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 11+500						แนวทางหลวงชัยภูมิ	
ทางหลวงหมายเลข 2179 ตอนควบคุม 0100 ตอน จัตุรัส - บ้านเหมื่นจรรย์รงค์									
ปริมาณงาน	14.532	ตร.ม.	ราคากลาง	73,217.52	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	33.26	บาท / ลิตร	
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) ชนิด High Intensity Grade แบบไม่มีเฟรม	1.932	ตร.ม.	2,852.74	5,511.49	1.3616	3,884.29	3,360.00	6,491.52
2	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) ชนิด High Intensity Grade แบบมีเฟรม	12.600	ตร.ม.	3,142.09	39,590.33	1.3616	4,278.27	3,570.00	44,982.00
3	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 3" x 3" หนา 1.6 มม.	20.700	ม.	394.75	8,171.33	1.3616	537.49	320.00	6,624.00
4	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม.	33.600	ม.	480.08	16,130.69	1.3616	653.68	450.00	15,120.00
					รวมค่างานต้นทุน			รวมค่างาน	73,217.52

Factor F งานทาง

(ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

ค่างานต้นทุน 0.0694 ลบ. F.= 1.3616

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)
ร.อ.ชท.(ว) ชัยภูมิ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)
ชผ.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาเสนอราคากลาง

ลงชื่อ



ผอ.ชท.ชัยภูมิ

(นายมนุน อักษรจันทร์)