

เอกสาร "ก"  
รายละเอียดราคาประมาณ

ราคากลาง ผลิตและงานติดตั้งป้ายจราจร		ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 33+742						แนวทางหลวงชัยภูมิ	
ทางหลวงหมายเลข 2054 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ		ระหว่าง กม. 34+507 - กม. 45+292							
ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลำชี - คอนสวรรค์									
ปริมาณงาน	42.729 ตร.ม.	ราคากลาง	222,672.84	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	33.26	บาท / ลิตร		
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิด High Intensity Grade แบบไม่มีเฟรม	6.189	ตร.ม.	2,852.74	17,655.61	1.3616	3,884.29	3,360.00	20,795.04
2	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิด High Intensity Grade แบบมีเฟรม	36.540	ตร.ม.	3,142.09	114,811.97	1.3616	4,278.27	3,570.00	130,447.80
3	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 3" x 3" หนา 1.6 มม.	129.000	ม.	394.23	50,940.81	1.3616	536.79	320.00	41,280.00
4	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม.	67.000	ม.	479.57	32,174.74	1.3616	652.98	450.00	30,150.00
					รวมค่างานต้นทุน	215,583.13		รวมค่างาน	222,672.84

Factor F งานทาง

( ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 % )

ค่างานต้นทุน 0.2156 ลบ. F.= 1.3616

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ร.ช.ท.(ว) ชัยภูมิ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)

ช.ช.ท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ



ผ.ช.ท.ชัยภูมิ

(นายมนุน อักษรจันทร์)