

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

วงเงินงบประมาณ 165,250.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020

ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

รวมระยะทาง 1.700 กม.

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง R.C.U DITCH TYPE D	250.00	เมตร	661.00	165,250.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,250.00

(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นางสาวศุภภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาคร อินดวงค์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายจักรภัทร สุนทรนันท์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

165,250.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายกิตติ์เนต โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

18 / ก.ย. / 67

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน ปิงประมาณ 2567
 สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	R.C.U DITCH TYPE D คิดจากความยาว 10.00 ม. (ไม่รวมฝาปิด) H = 0.70 M.								
	งานดินขุด	6.615	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	370.44		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.490	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	208.74		
	คอนกรีต CLASS E	2.167	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	1,009.82		
	ไม้แบบ (1)	30.100	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	4,183.90		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	165.857	กก.	4.40	4.40	4.40	729.77		
	รวมค่างาน							6,502.67	

ค่างานต้นทุนป่อ = 6,502.67 / 10.00 = 650.27 บาท/เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
2	ฝาปิด R.C.U DITCH TYPE D (WITH R.C.COVER) (ปริมาณคิดจาก 1 ฝา)								
	คอนกรีต CLASS E	0.011	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	5.12		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.828	กก.	4.40	4.40	4.40	3.64		
	ไม้แบบ (2)	0.021	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	2.91		
	รวมค่างาน							11.67	

ค่างานต้นทุนฝา = 11.67 / 1.00 = 11.67 บาท/เมตร

รวมค่างานต้นทุนคิดจาก 1 ฝา = 11.67 บาท/เมตร

= 650.27 + 11.67 = 661.94 บาท/เมตร

รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.2484 = 826.36 บาท/เมตร

ขอตั้งค่างานก่อสร้าง = 661.00 บาท/เมตร


 ศิริวัฒน์