

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๓๐

งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๓๙๖.๒๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมปอง นุชมาก	ประธานกรรมการ	นายช่างโยธาอาวุโส
๗.๒ นายไชยพัฒน์ กระตือรฐ์	กรรมการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๗.๓ นางสาวณัฐพร แซ่ลื้อ	กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุโขทัย โทร (055) 611258

ที่ สทล.4/ขท.สุโขทัย.1/.....

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การประมาณราคา

งานจ้างเหมาทำภารกิจกรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530  
งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

1 เรียน ผอ.ขท.สุโขทัย

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ ..... ลงวันที่.....



สังกัด แขวงทางหลวงสุโขทัย

งบประมาณ 500,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง	ปริมาณงาน	1	แห่ง	499,396.20	บาท เป็นเงิน	499,396.20	บาท
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,396.20	บาท
						( สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์ )		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	นายสมปอง นุชมาก	ประธานกรรมการ	นายช่างโยธาอาวุโส
	นายไชยพัฒน์ กระฉิมฐ์	กรรมการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
	นางสาวอัญพร แซ่ลือ	กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

2 คณะกรรมการฯ , รอ.ขท.(บ)สุโขทัย , หพ.ขท.(สุโขทัย) , ชม.ขท.(สุโขทัย)

- ออนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายสุปรีชา ฟุ้งศิริติ)

ผอ.ขท.สุโขทัย

21 พ.ย. 2567

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย ทล.12 กม.177+225 RT

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

แบบราคากลาง ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง	499,396.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,396.20	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบกบาทยี่สิบสตางค์	

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง นุชมาก)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายไชยพัฒน์ กระดิงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการ

(นางสาวณัฐพร แซ่ล้อ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย ทล.12 กม.177+225 RT

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 67

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง	382,181.22	1.3067	499,396.20	
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	10.00%			
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>	<b>382,181.22</b>	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>499,396.20</b>	
			<b>ปรับยอด</b>	<b>-</b>	
			<b>รวมราคาทั้งสิ้น</b>	<b>499,396.20</b>	

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง นุชมาก)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายไชยพัฒน์ กระตือรฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการ

(นางสาวณัฐพร แซ่ลือ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย ทล.12 กม.177+225 RT

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 67

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	งาน		251,945.22		130,236.00	382,181.22	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				251,945.22		130,236.00	382,181.22	
	รวมทั้งสิ้น								


(ลงนาม).....ประธานกรรมการ



(นายสมบอง นุชมาก)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ



(นายไชยพัฒน์ กระดิ่ง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการ



(นางสาวณัฐพร แซ่ลือ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุโขทัย พท.12 กม.177+225 RT  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุโขทัย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 67

ลำดับที่	รายละเอียด	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>									
2.1	งานฝ้าเพดาน									
2.1.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัม ธรรมชาติมีพอยต์หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.		60.00	ตร.ม.	220.00	13,200.00	75.00	4,500.00	17,700.00	
2.1.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.		30.00	ตร.ม.	240.00	7,200.00	75.00	2,250.00	9,450.00	
2.2	งานผนัง									
2.2.1	กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16" x 16"		48.00	ตร.ม.	250.00	12,000.00	201.00	9,648.00	21,648.00	
2.3	งานพื้น									
2.3.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"		360.00	ตร.ม.	270.00	97,200.00	222.00	79,920.00	177,120.00	
2.3.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)		30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	158.00	4,740.00	13,740.00	
2.4	งานประตู-หน้าต่าง									
2.4.1	D1- บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		6.00	ชุด	3,469.00	20,814.00	105.00	630.00	21,444.00	
2.4.2	D3- ประตู UPVC สำหรับใช้ภายใน บานเกล็ด 6 พีก สีขาว ผิว REVO ขนาด 70x4.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		6.00	ชุด	2,140.19	12,841.14	75.00	450.00	13,291.14	
2.4.3	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"		6.00	ชุด	607.48	3,644.88	100.00	600.00	4,244.88	
2.5	งานสุขภัณฑ์									
2.5.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ระบายได้ รุ่น C 1401		6.00	ชุด	4,900.00	29,400.00	450.00	2,700.00	32,100.00	
2.5.2	สายฉีดชำระครบชุด		6.00	ชุด	149.00	894.00	70.00	420.00	1,314.00	
2.5.3	อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		6.00	ชุด	1,190.00	7,140.00	450.00	2,700.00	9,840.00	
2.5.4	ก๊อมน้ำเย็นอ่างล้างหน้า		6.00	ชุด	238.00	1,428.00	25.00	150.00	1,578.00	
2.5.5	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด		6.00	ชุด	197.00	1,182.00	-	-	1,182.00	
2.5.6	ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง		6.00	ชุด	278.00	1,668.00	-	-	1,668.00	
2.5.7	ส้วมโถขาว		6.00	ชุด	125.00	750.00	35.00	210.00	960.00	
2.5.8	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝั่งหนึ่ง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ระบายได้ รุ่น C 814		6.00	ชุด	420.00	2,520.00	70.00	420.00	2,940.00	
2.5.9	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว		6.00	ชุด	108.00	648.00	75.00	450.00	1,098.00	
2.5.10	กระเบื้องจากกระเบื้องเซรามิก 3 มิติฝั่งหนึ่ง เคลือบขาว พร้อมชั้นวางของ		6.00	ชุด	473.00	2,838.00	70.00	420.00	3,258.00	
2.5.11	ชุดฝักบัว 1 ระบบพร้อมวาล์ว		6.00	ชุด	359.00	2,154.00	170.00	1,020.00	3,174.00	
2.5.12	ตะแกรงขั้วมูม แบบติดผนัง		6.00	ชุด	209.00	1,254.00	70.00	420.00	1,674.00	
2.5.13	ที่ใส่สบู่		6.00	ชุด	160.00	960.00	70.00	420.00	1,380.00	
2.5.14	ราวแขวนผ้าสแตนเลส		6.00	ชุด	220.00	1,320.00	70.00	420.00	1,740.00	
2.6	งานทาสี									
2.6.1	ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน		591.60	ตร.ม.	37.00	21,889.20	30.00	17,748.00	39,637.20	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>									<b>382,181.22</b>	

## ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ผนังปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีมีลวดลายขนาด 16" x 16"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16" x 16" (6+1 แผ่น)	1.15	ตร.ม.	200.62	230.71	
	- ปูนขาวซีเมนต์หนา 5 มม. จำนวน	5.25	กก.	5.95	31.24	
	- ปูนยาแนว	0.12	ตร.ม.	22.00	2.64	
	- ทรายละเอียด	-	ลบ.ม.	-	-	
	- น้ำผสมปูน	2.00	ลิตร	-	-	
	- คิว พี วี ซี (กลาง) จำนวน	0.33	ม.	-	-	
	รวมกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16" x 16"	1.00	ตร.ม.	=	264.00	
	ราคาที่กำหนดให้				250.00	
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคมีลวดลายขนาด 40x40 ซม. (16" x 16") ชนิดกันลื่น					
	- กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16" x 16" (6+1 แผ่น)	1.12	ตร.ม.	200.62	224.70	1 ตรม ใช้
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก.	2.19	47.04	6.25
	- ปูนยาแนว	0.12	ตร.ม.	4.40	0.53	แผ่น
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	370.33	40.74	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	-	-	
	- WAX	0.02	กก.	-	-	
	รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 16" x 16"	1.00	ตร.ม.	=	313.00	
	ราคาที่กำหนดให้				300.00	
	รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 16" x 16"	1.00	แผ่น	=	50.00	
3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้มีลวดลายขนาด 24" x 24"					
	- กระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลาย 24" x 24" (3+1 แผ่น)	1.13	ตร.ม.	179.17	202.46	1 ตรม ใช้
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก.	2.19	47.04	2.77
	- ปูนยาแนว	0.25	ตร.ม.	4.40	1.10	แผ่น
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	370.33	40.74	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	-	-	
	- WAX	0.02	กก.	-	-	
	รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 24" x 24"	1.00	ตร.ม.	=	291.00	
	ราคาที่กำหนดให้				270.00	
	รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 24" x 24"	1.00	แผ่น	=	105.00	
4	งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)					
	- สีโป๊ว	0.10	กก.	96.21	9.62	
	- สีทาภายในทารองพื้น	0.04	GL.	310.00	12.40	
	- สีทาภายในทาทับหน้า	0.07	GL.	223.00	15.61	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	-	-	
	รวมวัสดุทาสีภายใน	1.00	ตร.ม.	=	37.00	

## ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
5	ผ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.					
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	137.85	55.14	55.14
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	140.00	140.00	140.00
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	3.04	0.3344	0.33
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	24.00	24.00	24.00
	- ทาสี	-	ตร.ม.	37.00	0	0
	รวมงานทำผ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.พร้อมค่าแรง	1	ตร.ม.	=	<b>ขอใช้</b>	<b>220.00</b>
6	ผ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. (ชนิดกันชื้น)					
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.					
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ชนิดกันชื้น)	0.40	แผ่น	206.00	82.4	82.40
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	140.00	140	140.00
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	3.04	0.3344	0.33
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	24.00	24	24.00
	- ทาสี	-	ตร.ม.	37.00	0	0
	รวมงานทำผ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) พร้อมค่าแรง	1	ตร.ม.	=	<b>ขอใช้</b>	<b>247.00</b>
	<b>ราคาที่กำหนดให้</b>					<b>240.00</b>

## ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.สุโขทัย) เดือน ตุลาคม 2567

รายการวัสดุก่อสร้าง	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ
		(บาท)		
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	2.52		พาณิชย์ สุโขทัย
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	2.19		พาณิชย์ สุโขทัย
ทรายหยาบ	ลบ.ม.	370.33		พาณิชย์ สุโขทัย
ทรายละเอียด	ลบ.ม.	470.80		พาณิชย์ สุโขทัย
หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	464.96	เฉลี่ยเบอร์ 1, 2 =	พาณิชย์ สุโขทัย
หินเบอร์ 2	ลบ.ม.	464.96	464.00	พาณิชย์ สุโขทัย
หินเบอร์ 3/4	ลบ.ม.	504.67		พาณิชย์ สุโขทัย
อิฐมอญ ขนาด 3.5x7x16 ซม.	ก้อน	0.75		พาณิชย์ สุโขทัย
กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 8" x 8"	ตร.ม.	154.21	พื้น	พาณิชย์ สุโขทัย
กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 8" x 10"	ตร.ม.	168.22		พาณิชย์ สุโขทัย
สีน้ำพลาสติก รองพื้น	GL.	327.10	3.785 ลิตร	พาณิชย์ สุโขทัย
สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน) ตรา ที โอ เอ	GL.	420.56	3.785 ลิตร	พาณิชย์ สุโขทัย
สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายนอก) ตรา ที โอ เอ	GL.	500.00	3.785 ลิตร	พาณิชย์ สุโขทัย
แผ่นยิปซัม ธรรมดาไม่มีฟอยล์ หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	137.85		พาณิชย์ สุโขทัย
แผ่นยิปซัม ธรรมดามีฟอยล์ หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	214.95		พาณิชย์ สุโขทัย
แผ่นยิปซัม ธรรมดาไม่มีฟอยล์ หนา 12 มม 120x240 ซม.	แผ่น	163.55		พาณิชย์ สุโขทัย
แผ่นยิปซัม ธรรมดาทนชื้น หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	352.00		พาณิชย์ สุโขทัย
ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1"x8" ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02		พาณิชย์ สุโขทัย
ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1" 1/2"x3" ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02		พาณิชย์ สุโขทัย
ตะปูเกลียว ขนาด 3"	กก.	3.04		พาณิชย์ สุโขทัย
ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	กก.	42.06		พาณิชย์ สุโขทัย


## ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2567 (ราคาสืบ)

รายการวัสดุก่อสร้าง	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ	รูปประกอบ
		(บาท)			
กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 16" x 16"	ตร.ม	200.62			บุญถาวร
กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 16" x 16"	ตร.ม	295.06			Homepro
กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 16" x 16"	ตร.ม	239.55			พาณิชย์ กทม.
กระเบื้องแกรนิตโต้เคลือบสี 24" x 24"	ตร.ม	291.01			โกลบอลเฮ้าส์
กระเบื้องแกรนิตโต้เคลือบสี 24" x 24"	ตร.ม	186.26			บุญถาวร
กระเบื้องแกรนิตโต้เคลือบสี 24" x 24"	ตร.ม	179.17			Homepro
สีน้ำพลาสติก รองพื้น	GL.	310.00	3.785 ลิตร		โกลบอลเฮ้าส์
สีน้ำพลาสติก รองพื้น	GL.	400.00	3.785 ลิตร		Homepro
สีน้ำพลาสติก รองพื้น	GL.	460.00	3.785 ลิตร		บุญถาวร
สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน)	GL.	223.00	3.785 ลิตร		โกลบอลเฮ้าส์
สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน)	GL.	390.00	3.785 ลิตร		Homepro
สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน)	GL.	380.00	3.785 ลิตร		บุญถาวร
สีโป๊ว	กก.	96.21			โกลบอลเฮ้าส์
สีโป๊ว	กก.	113.40			Homepro

## ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2567 (ราคาสืบ)

รายการวัสดุก่อสร้าง	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ	รูปประกอบ
		(บาท)			
สีโป้ว	กก.	170.00		บุญถาวร	
ปูนยาแนว	กก.	27.00		โกลบอลเฮ้าส์	
ปูนยาแนว	กก.	29.00		Homepro	
ปูนยาแนว	กก.	22.00		บุญถาวร	
ปูนกาวซีเมนต์	กก.	5.95		โกลบอลเฮ้าส์	
ปูนกาวซีเมนต์	กก.	6.20		Homepro	
ปูนกาวซีเมนต์	กก.	6.15		ไทวัสดุ	
แผ่นยิปซัม ธรรมดาหนาขึ้น หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	206.00		โกลบอลเฮ้าส์	
แผ่นยิปซัม ธรรมดาหนาขึ้น หนา 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	220.00		ไทวัสดุ	
โครงค้ำเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	ตร.ม	140.00			
ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	ตร.ม	24.00			
โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	5,890.00		โกลบอลเฮ้าส์	
โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	5,800.00		Homepro	
โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	4,900.00		ไทวัสดุ	


## ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2567 (ราคาสืบ)

รายการวัสดุก่อสร้าง	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ	รูปประกอบ
		(บาท)			
สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	149.00		โกลบอลเ้า	
สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	220.00		Homepro	
สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	150.00		โทวัสดุ	
อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1,190.00		โกลบอลเ้า	
ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ชุด	447.00		โกลบอลเ้า	
ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ชุด	238.00		โทวัสดุ	
ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ชุด	900.00		บุญถาวร	
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	197.00		โกลบอลเ้า	
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	225.00		Homepro	
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	198.00		โทวัสดุ	
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	289.00		บุญถาวร	
ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	ชุด	399.00		โกลบอลเ้า	
ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	ชุด	559.00		Homepro	
ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	ชุด	278.00		โทวัสดุ	

## ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2567 (ราคาสิบ)

รายการวัสดุก่อสร้าง	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ	รูปประกอบ
		(บาท)			
ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	ชุด	590.00		บุญถาวร	
สตีปวาล์ว	ชุด	125.00		โกลบอลเ้า	
สตีปวาล์ว	ชุด	270.00		Homepro	
สตีปวาล์ว	ชุด	210.00		ไทวัสดุ	
สตีปวาล์ว	ชุด	209.00		บุญถาวร	
ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	420.00		โกลบอลเ้า	
ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	440.00		บุญถาวร	
ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	159.00		โกลบอลเ้า	
ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	150.00		Homepro	
ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	108.00		ไทวัสดุ	
กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	ชุด	725.00		โกลบอลเ้า	
กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	ชุด	490.00		Homepro	
กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	ชุด	473.00		ไทวัสดุ	
ชุดฝักบัว 1 ระบบพร้อมวาล์ว	ชุด	399.00		โกลบอลเ้า	

## ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2567 (ราคาสืบ)

รายการวัสดุก่อสร้าง	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ	รูปประกอบ
		(บาท)			
ชุดฝึกบัว 1 ระบบพร้อมวาล์ว	ชุด	359.00		Homepro	
ชุดฝึกบัว 1 ระบบพร้อมวาล์ว	ชุด	398.00		โทวัสดุ	
ตะแกรงเข้ามูม แบบติดผนัง	ชุด	209.00		โกลบอลเฮ้าส์	
ตะแกรงเข้ามูม แบบติดผนัง	ชุด	599.00		Homepro	
ตะแกรงเข้ามูม แบบติดผนัง	ชุด	1,180.00		โทวัสดุ	
ตะแกรงเข้ามูม แบบติดผนัง	ชุด	1,160.00		บุญถาวร	
ที่ใส่สบู่	ชุด	215.00		โกลบอลเฮ้าส์	
ที่ใส่สบู่	ชุด	160.00		Homepro	
ที่ใส่สบู่	ชุด	275.00		โทวัสดุ	
ที่ใส่สบู่	ชุด	300.00		บุญถาวร	
ราวแขวนผ้าสแตนเลส	ชุด	220.00		โกลบอลเฮ้าส์	
ราวแขวนผ้าสแตนเลส	ชุด	1,490.00		Homepro	
ราวแขวนผ้าสแตนเลส	ชุด	863.00		โทวัสดุ	
ราวแขวนผ้าสแตนเลส	ชุด	745.00		บุญถาวร	