

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน
ระหว่าง กม. 4+990 - 7+750 ทางหลักและทางขนาน (เป็นช่วงๆ)
ปริมาณงาน 1,295.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

บาท

411.21412.31

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา

ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

28-พ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,295.00	386.00	499,870.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					499,870.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

499,870.00

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศก หาญภักดิ์ปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 499,870.00บาท

(เงินที่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

.....

(นายพรชัย ทิลาภรณ์)

ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

I. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน
ระหว่าง กม. 4+990 - 7+750 ทางหลักและทางขนาน (เป็นช่วงๆ)
ปริมาณงาน 1,295.00 ตร.ม.

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท) 28-พ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,295.00	321.00	415,695.00	1.3822	443.69	386.00	499,870.00	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				415,695.00	รวมค่างานทั้งหมด 499,870.00
(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %										
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)		ไม่เก็บ	5.00	0.42	ADT.	Factor F ผันตทุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง		
FACTOR F งานทาง		ใช้	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822		

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิลก หาญภักดีปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ทูศรี) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานตีเส้น

รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน

ระหว่าง กม. 4+990 - 7+750 ทางหลักและทางขนาน (เป็นช่วงๆ)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท 28-พ.ย.-67

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	21.00	=	21.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	321.00 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศกุล หาญภักดีปรีดิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิษา ชูศรี) รอ.ขท.(1)