

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำกร รห้สถาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกคปอ. - สนามกีฬาธูปะเตมีย์
ระหว่าง กม. 27+100 - กม.27+700 ด้านซ้ายทาง
ปริมาณงาน 14 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายปีราชการ บาท 411.21312_1

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 21-พ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	14.00	33,646.00	471,044.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 471,044.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 471,044.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลคลิก หาญภักดีปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 471,044.00 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสี่บาทถ้วน)

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

.....
(นายพรชัย ศิลารมย์)
ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานอ้า่งเหมาทำการ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกคปอ. - สนามกีฬาภูปะเดมีย์

ระหว่าง กม. 27+100 - กม.27+700 ด้านซ้ายทาง

ปริมาณงาน 14 แห่ง

(น้ำมันดิเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 32.94 บาท) 21-พ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	14.00	24,342.78	340,798.92	1.3822	33,646.59	33,646.00	471,044.00	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด	471,044.00
					รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ					

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เงิน	5.00	0.34	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช่	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิลลิก หาญภักดีปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ฐศรี) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 คอน แยกคปอ. - สนามกีฬาหริุประเดมิ์

ระหว่าง กม. 27+100 - กม.27+700 ด้านซ้ายทาง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท 21-พ.ย.-67

1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แ่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.489	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	7,339.50 บาท
เหล็กเสริม	36.75	กก.	@	25.05	=	920.47 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.92	กก.	@	28.82	=	26.51 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
ผ้าอ็อกเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบฝา	1	ชุด	@	12,000.00	=	12,000.00 บาท
ค่าเช่ารถยกฝาบ่อ	1	คัน	@	1,832.00	=	1,832.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	88	=	114.84 บาท
ค่างานจราจรสงเคราะห์ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ)	1	ชุด	@	1314.18	=	657.09 บาท
(ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง						
					ค่างานต้นทุน	= 24,342.78 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลฉลิก ชาญภักดิ์ปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรวินยุสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิษา ชูทวี) รอ.ขท.(ว)