

**ราคากลาง**

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน  
 ที่ กม. 6+300 และ 12+762 ด้านซ้ายทาง  
 ปริมาณงาน 2 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายปีงบประมาณ บาท **411,21312\_31**

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 12-พ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	2.00	33,646.00	67,292.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					67,292.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน **67,292.00** บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายกุลดิศก หาญภักดิ์ปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ **67,292.00** บาท ( เงินหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน )

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

.....  
 (นายพรชัย ศิลาธรรมย์)  
 ผอ.ขท.กรุงเทพ

**" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ**

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

**I. งานอำนวยการ**

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน

ที่ กม. 6+300 และ 12+762 ด้านซ้ายทาง

ปริมาณงาน 2 แห่ง

( น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท ) 12-พ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	2.00	24,342.78	48,685.56	1.3822	33,646.59	33,646.00	67,292.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					48,685.56			รวมค่างานทั้งหมด	67,292.00
รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ					48,685.56				

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.05	ADT.	Factor F ผันตชุด 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศ ชาญภักดีปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ**

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน

ที่ กม. 6+300 และ 12+762 ด้านซ้ายทาง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท 12-พ.ย.-67

**1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)**

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แผง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.489	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	7,339.50 บาท
เหล็กเสริม	36.75	กก.	@	25.05	=	920.47 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.92	กก.	@	28.82	=	26.51 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
ผ้าบ่อพักเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบฝา	1	ชุด	@	12,000.00	=	12,000.00 บาท
ค่าเช่ารถยกฝาบ่อ	1	คืน	@	1,832.00	=	1,832.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	88	=	114.84 บาท
ค่างานวางรองเดกระัน (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ)	1	ชุด	@	1314.18	=	657.09 บาท
(ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง					=	24,342.78 บาท
				<b>ค่างานต้นทุน</b>	=	<b>24,342.78 บาท</b>

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิษฐ์ หาญภักดิ์ปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิวเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)