

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกแคราย
ระหว่าง กม. 1+832 - กม.2+023
ปริมาณงาน 14 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

บาท

411. 21312_302

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา

ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

20-พ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	14.00	33,646.00	471,044.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					471,044.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

471,044.00

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศกุล หาญภักดีปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ **471,044.00** บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสี่บาทถ้วน)

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

(นายพรชัย ศิลารมย์)

ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกแคราย

ระหว่าง กม. 1+832 - กม.2+023

ปริมาณงาน 14 แห่ง

(น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 32.94 บาท) 20-พ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	14.00	24,342.78	340,798.92	1.3822	33,646.59	33,646.00	471,044.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด								รวมค่างานทั้งหมด	471,044.00
รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ									
(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)									
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.34	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง		
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822		

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิลลิก หายุกักตีปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกแคราย

ระหว่าง กม. 1+832 - กม.2+023

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท 20-พ.ย.-67

1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แ่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.489	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	7,339.50 บาท
เหล็กเสริม	36.75	กก.	@	25.05	=	920.47 บาท
ลาดผูกเหล็ก	0.92	กก.	@	28.82	=	26.51 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
ผ้าป้องกันเหล็กหล่อลมพร้อมกรอบฝา	1	ชุด	@	12,000.00	=	12,000.00 บาท
ค่าเช่ารถยกผ้าใบ	1	คัน	@	1,832.00	=	1,832.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	88	=	114.84 บาท
ค่างานจรรยาบรรณ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ) (ชุดที่ 4-4) / 2แ่ง	1	ชุด	@	1314.18	=	657.09 บาท
				ค่างานต้นทุน	=	24,342.78 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุดมฉิลก ชาญภักดิ์ปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิษา ชูทวี) รอ.ขท.(ว)