

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงอ่างทอง

I. งานจ้างเหมาทำкар รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง
 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควมคุม 0202 ตอน ป่าโมก - บางปะหัน ตอน 3
 ระหว่าง กม. 43+600 - กม. 46+550 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผอ.ขท.อ่างทอง

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งาน Sign Plate แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดย วิธีการตัด - และ Super High Intensity Grade (แบบที่ 7 ,แบบที่ 8 และ แบบที่ 10) หรือ Very High Intensity Grade(แบบที่ 9) พื้นสีต่าง ๆ สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) มีเฟรม	SQ.M.	74.00	5,692.00	421,208.00
2	งาน เสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด □ 3" x 3" x1.6 มม. ยาว 3.45 ม.	M.	282.00	276.00	77,832.00
รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ					499,040.00
ปรับยอด					40.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					499,000.00

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการราคากลาง
 (นายธีรพล จิตรระวัง) รอ.ขท.อ่างทอง(ว)

ลงชื่อ กรรมการราคากลาง
 (นายพนพล พุทธิวงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการราคากลาง
 (นายประกาศิต บุญประสิทธิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผอ.ขท.เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 499,000.00 บาท

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

แขวงฯเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา

.....
 (นายสมจิตร สุภายิต)

ผอ.ขท.อ่างทอง

(๒๗ / พ.ย. ๒๕๖๗)

TRAFFIC SIGNS

2 งาน Sign Plate แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดย วิธีการตัด - และ Super High Intensity Grade (แบบที่ 7 ,แบบที่ 8 และ แบบที่ 10) หรือ Very High Intensity Grade(แบบที่ 9) พื้นสีต่าง ๆ สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) มีเฟรม

1.แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. (897.50 บาท/1แผ่น ขนาด 1.20x2.40 M.)	2.88	ร.ม.	@	895.00 =	310.76	บาท/ตร.ม.
2.ค่าพ่นสีหลังป้าย	1.00	ตร.ม.	@	74.00 =	74.00	บาท/ตร.ม.
3.ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว Super High Intensity Grade	1.00	ร.ม.	@	3,360.00 =	3,360.00	บาท/ตร.ม.
4.ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	0.40	ตร.ม.	@	240.00 =	96.00	บาท/ตร.ม.
5.ค่าเฟรม 50X25X1.60 มม.(1.80 กก./ม.) รวมทาสี	4.85	ตร.ม.	@	23.10 =	112.04	บาท/ตร.ม.
6.ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	1.00	ตร.ม.	@	20.00 =	20.00	บาท/ตร.ม.
7.ค่า Bolt & nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	4.00	ชุด	@	35.00 =	140.00	บาท/ตร.ม.
8.ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00	ตร.ม.	@	87.00 #	87.00	บาท/ตร.ม.

#

ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง+ค่าดำเนินการ)

= 4,199.80 บาท/ตร.ม.

2 งาน เสียบ้ายจรรยาเหล็กกลางขนาด $3" \times 3" \times 1.6$ มม. ยาว 3.45 ม.

คิดเทียบต่อความยาว	3.45	ม.				
1.ค่าชุดหลุมฝังเสา	1.00	ตัน	@	35.00	=	35.00 บาท
2.คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.03	ลบ.ม.	@	1,495.00	=	44.85 บาท
3.ค่าไม้แบบ	0.70	ตร.ม.	@	145.45	=	101.82 บาท
4.เสาเหล็กกลาง $3" \times 3" \times 3.45$ m. x 1.60 mm. (5.14kg/m.)	15.42	กก.	@	20.15	=	310.71 บาท
5.ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	1.84	ตร.ม.	@	55.00	=	101.20 บาท
6.ค่าขนส่งเสาเหล็ก	1.00	ตัน	@	8.00	=	8.00 บาท
7.ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	1.00	ตัน	@	100.00	=	100.00 บาท
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					=	701.58 บาท
ค่างานต้นทุน	701.58	/		3.45	=	203.36 บาท/ม.

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมินราคา
(นายพอล พุทธิวงศ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน