

68030973

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- |  |   |          |                |
|--|---|----------|----------------|
| 1. ชื่อโครงการ   | กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน  |          |                |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง      |          |                |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                     | 500,000.00  | บาท      |                |
| 3. ลักษณะงานโดยสังเขป  | งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2243  |          |                |
|  | ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 - กม.72+138 (เป็นช่วงๆ) |          |                |
|  | ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54.54 ตร.ม.)   |          |                |
| 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  | 2 ธันวาคม 2567  | เป็นเงิน | 493,554.37 บาท |
| 5. บัญชีประมาณการราคากลาง  | ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางตามแนบ จำนวน 1 แผ่น                                  |          |                |
| 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                    |   |          |                |
| 1. นายวิชัย แววุฒินันท์  |   |          | ประธานกรรมการ  |
| รอ.ขท.(ป) นครราชสีมาที่ 2 รักษาการในตำแหน่งรอ.ขท.(ว) นครราชสีมาที่ 2 |   |          |                |
| 2. นายทินกร มุตครบุรี  |   |          | กรรมการ        |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน  |   |          |                |
| 3. นายอัจฉริยะ แสงทองทิพย์   |   |          | กรรมการ        |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   |   |          |                |
| 4. นายศิรพงศ์ เลิศล้ำภักดี   |   |          | กรรมการ        |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  |   |          |                |
| 5. นายปองปรี รุ่งรังษี   |   |          | กรรมการ        |
| พนักงานโยธา  |   |          |                |

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง

ระหว่าง กม.61+000 - กม.72+138 (เป็นช่วงๆ)

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

|   |  |        |             |             |              |                     |                |
|---|--|--------|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|
| 1 | SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)     | ปริมาณ | 51.84 SQ.M. | ราคาหน่วยละ | 7,455.00 บาท | เป็นเงิน            | 386,467.20 บาท |
| 2 | SIGN PLATE WITH OUT FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) | ปริมาณ | 2.70 SQ.M.  | ราคาหน่วยละ | 7,350.00 บาท | เป็นเงิน            | 19,845.00 บาท  |
| 3 | SIGN POST STEEL COLUMN □ SIZE 3" x 3" x 3.2 MM.  | ปริมาณ | 56.70 SQ.M. | ราคาหน่วยละ | 496.52 บาท   | เป็นเงิน            | 28,152.68 บาท  |
| 4 | SIGN POST STEEL COLUMN □ SIZE 4" x 4" x 3.2 MM.  | ปริมาณ | 97.00 SQ.M. | ราคาหน่วยละ | 609.17 บาท   | เป็นเงิน            | 59,089.49 บาท  |
|   |  |        |             |             |              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 493,554.37 บาท |

( สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ )

ลงนาม



(นายวิชัย แวววุฒินันท์)

ประธานกรรมการ

รอ.ขท.(ป) นครราชสีมาที่ 2 รักษาการในตำแหน่งรอ.ขท.(ว)  
นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม




(นายทินกร มุตครบุรี)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม




(นายจอร์ริยะ แสงทองทิพย์)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม



(ศิริพงษ์ เลิศล้ำภักดิ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงนาม



(นายปองปริ รุ่งรังษี)

กรรมการ

พนักงานโยธา



ผอ.ขท.นม. 2 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินเสนอ ตาม ข้อ 1 - 4

รวมเป็นเงิน

493,554.37

บาท

( นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง

การคำนวณ Factor F

|                |   |
|----------------|---|
| งาน            | กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน               |
| ทางหลวงหมายเลข | 2243                                      |
| ตอนควบคุม      | 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง                 |
| กม.ดำเนินการ   | ระหว่าง กม.61+000 - กม.72+138 (เป็นช่วงๆ) |
| ปริมาณงาน      | ผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54.54 ตร.ม.)       |

|                    |     |                          |    |
|--------------------|-----|--------------------------|----|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 15% | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7% |
| เงินประกันผลงานหัก | 10% | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7% |

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100 %

1. ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

|   |            |     |
|---|------------|-----|
| ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                | 374,341.60 |     |
| ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | -          | บาท |
| ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ          | -          | บาท |

2. Factor F

| Factor F | (งานก่อสร้างทาง)                   | 1.3616 | ค่างาน(ทุน)  | Factor F |
|----------|------------------------------------|--------|--------------|----------|
| Factor F | (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)    | -      | 5,000,000.00 | 1.3616   |
| Factor F | (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ) | -      | -            | -        |
|          |                                    |        | ค่างาน(ทุน)  | Factor F |
|          |                                    |        | -            | -        |
|          |                                    |        | -            | -        |

3. Factor Fn

|           |        |                                 |
|-----------|--------|---------------------------------|
| Factor Fn | 1.3616 | (งานก่อสร้างทาง)                |
| Factor Fn | -      | (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) |

ราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควมคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 - กม.72+138 (เป็นช่วงๆ)

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54.54 ตร.ม.)

500,000 บาท

3

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

สรุปค่างาน

| ที่   | ลักษณะงาน  | ปริมาณงาน |       | ราคา / หน่วย<br>(บาท) | ยอดเงิน<br>(บาท) |
|---|--|-----------|-------|-----------------------|------------------|
|   |  | ปริมาณ    | หน่วย |                       |                  |
| 1   | SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)     | 51.84     | SQ.M. | 7,455.00              | 386,467.20       |
| 2   | SIGN PLATE WITH OUT FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) | 2.70      | SQ.M. | 7,350.00              | 19,845.00        |
| 3   | SIGN POST STEEL COLUMN □ SIZE 3" x 3" x 3.2 MM.  | 56.70     | M.    | 496.52                | 28,152.00        |
| 4   | SIGN POST STEEL COLUMN □ SIZE 4" x 4" x 3.2 MM.  | 97.00     | M.    | 609.17                | 59,089.00        |
| รวมรวม เป็นเงินทั้งสิ้น สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ |  |           |       |                       | 493,554.20       |
| ปรับยอด   |  |           |       |                       | 6,445.00         |
| วงเงินงบประมาณ  |  |           |       |                       | 500,000.00       |

ตรวจราคาประมาณการเมื่อ 2 ธันวาคม 2567

ลงนาม

ประธานกรรมการ (รอ.ชท.(ป)นครราชสีมาที่ 2) รักษาการในตำแหน่ง

(รอ.ชท.(ว)นครราชสีมาที่ 2)

ลงนาม

กรรมการ

(นายทินกร มุคครบุรี)

ลงนาม

กรรมการ

(นายอัจฉริยะ แสงทองทิพย์)

ลงนาม

กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เลิศล้ำภักดี)

ลงนาม

กรรมการ

(นายปองปรี รุ่งรังษี)

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาค่าวัสดุ

1. งานล้างหน้าต่าง งานป้ายข้างทาง  
ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเทโล - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 - กม.72+138 (เป็นช่วงๆ)  
ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54.54 ตร.ม.)

| ที่                   | ลักษณะงาน  | ปริมาณ | หน่วย | ราคา / หน่วย (บาท) | ราคาต้นทุน (บาท) | Factor F                 | ราคา / หน่วย x Factor | คิดให้ (บาท) | ยอดเงิน (บาท) |
|-----------------------|--|--------|-------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1                     | SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)     | 51.84  | SQ.M. | 5,695.75           | 295,267.68       | 1.3616                   | 7,755.33              | 7,455.00     | 386,467.20    |
| 2                     | SIGN PLATE WITH OUT FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) | 2.70   | SQ.M. | 5,555.83           | 15,000.74        | 1.3616                   | 7,564.82              | 7,350.00     | 19,845.00     |
| 3                     | SIGN POST STEEL COLUMN □ SIZE 3" x 3" x 3.2 MM.  | 56.70  | M.    | 364.66             | 20,676.03        | 1.3616                   | 496.52                | 496.52       | 28,152.68     |
| 4                     | SIGN POST STEEL COLUMN □ SIZE 4" x 4" x 3.2 MM.  | 97.00  | M.    | 447.39             | 43,397.15        | 1.3616                   | 609.17                | 609.17       | 59,089.49     |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง |  |        |       |                    | 374,341.60       | Factor F งานทาง = 1.3616 |                       |              | 493,554.37    |
|                       |  |        |       |                    |                  | ปรับยอด                  |                       |              | 6,445.63      |
|                       |  |        |       |                    |                  | วงเงินงบประมาณ           |                       |              | 500,000.00    |

คำ F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

| คำงานต้นทุนงานทาง                 | ไม่เก็บ | 5,000,000.00 | ฝนปกติ | Factor งานทาง                |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------|------------------------------|
| Factor F งานทาง                   | ใช้     | 1.3616       |        | 1.3616                       |
| ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม | ไม่เก็บ | 5,000,000.00 | ฝนปกติ | Factor งานสะพานและท่อเหลี่ยม |
| Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม    | ใช้     |              |        |                              |

ลงนาม (นายวิชัย แวงวุดินันท์)

ประธานกรรมการ (รอ.ชท.(ป) นครราชสีมาที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง รอ.ชท.(ว) นครราชสีมาที่ 2 )

ลงนาม (นายดิเรกพงศ์ เลิศล้ำอภิศักดิ์)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

ลงนาม (นายอัครวิริยะ แสงทองทิพย์)

กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

กรรมการ (พนักงานโยธา)

ลงนาม (นาย ปองبری รุ่งรังษี)

รายละเอียดราคาประเมินค่างานต้นทุน

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

รหัสงาน 31210 งานงานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเทล - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 - กม.72+138 (เป็นช่วงๆ)

ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 2 ธันวาคม 2567 (ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา) = 33.21 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซลที่คำนวณราคาต้นทุน = 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

รายละเอียดราคาประเมินค่างานต้นทุน

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

รหัสงาน 31210 งานงานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 - กม.72+138 (เป็นช่วงๆ)

ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 2 ธันวาคม 2567 (ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา)

= 33.21 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซลที่คำนวณราคาค่าต้นทุน

= 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

1 SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)

|                               |  |        |         |          |   |          |     |
|-------------------------------|--|--------|---------|----------|---|----------|-----|
| 1                             | ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม   | 10.360 | กก. @   | 32.93    | = | 341.14   | บาท |
| 2                             | ค่าหนังสือพิมพ์  | 1.000  | ตร.ม. @ | 74.00    | = | 74.00    | บาท |
| 3                             | ค่า FRAME □ 50 x 25 x 1.6 มม. ( w = 1.80 kg/m. ) รวมทาสี                 | 4.850  | กก. @   | 28.85    | = | 139.92   | บาท |
| 4                             | ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ( VERY HIGH INTENSITY GRADE )                | 1.000  | ตร.ม. @ | 4,684.68 | = | 4,684.68 | บาท |
| 5                             | ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4) | 0.400  | ตร.ม. @ | 522.52   | = | 209.01   | บาท |
| 6                             | ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวง (ด้านหลัง)                             | 1.000  | ตร.ม. @ | 20.00    | = | 20.00    | บาท |
| 7                             | ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี ( เหล็ก )                                      | 4.000  | ชุด @   | 35.00    | = | 140.00   | บาท |
| 8                             | ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ  | 1.000  | ตร.ม. @ | 87.00    | = | 87.00    | บาท |
| ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง) |  |        |         |          |   | 5,695.75 | บาท |

2 SIGN PLATE WITH OUT FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)

|                               |  |        |         |          |   |          |     |
|-------------------------------|--|--------|---------|----------|---|----------|-----|
| 1                             | ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม   | 10.360 | กก. @   | 32.93    | = | 341.14   | บาท |
| 2                             | ค่าหนังสือพิมพ์  | 1.000  | ตร.ม. @ | 74.00    | = | 74.00    | บาท |
| 3                             | ค่า FRAME □ 50 x 25 x 1.6 มม. ( w = 1.80 kg/m. ) รวมทาสี                 | 0.000  | กก. @   | -        | = | -        | บาท |
| 4                             | ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ( VERY HIGH INTENSITY GRADE )                | 1.000  | ตร.ม. @ | 4,684.68 | = | 4,684.68 | บาท |
| 5                             | ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4) | 0.400  | ตร.ม. @ | 522.52   | = | 209.01   | บาท |
| 6                             | ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวง (ด้านหลัง)                             | 1.000  | ตร.ม. @ | 20.00    | = | 20.00    | บาท |
| 7                             | ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี ( เหล็ก )                                      | 4.000  | ชุด @   | 35.00    | = | 140.00   | บาท |
| 8                             | ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ  | 1.000  | ตร.ม. @ | 87.00    | = | 87.00    | บาท |
| ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง) |  |        |         |          |   | 5,555.83 | บาท |

3 SIGN POST STEEL COLUMN □ SIZE 3" x 3" x 3.2 MM.

| ที่                           | รายการ   | จำนวน  | หน่วย   | ราคา/หน่วย |    | เป็นเงิน |        |
|-------------------------------|--|--------|---------|------------|----|----------|--------|
| เทียบจากความยาว 3 ม.          |  |        |         |            |    |          |        |
| 1                             | ค่าชุดหมฝึงเสา   | 0.165  | ลบ.ม. @ | 99.00      | =  | 16.34    | บาท    |
| 2                             | ค่าคอนกรีตหยาบ 1: 3 : 6                                | 0.160  | ลบ.ม. @ | 1,929.37   | =  | 308.70   | บาท    |
| 3                             | ค่าเหล็กเสา □ 4" x 4" x 3.2 MM.(w=9.53kg/m.)           | 21.030 | กก. @   | 24.40      | =  | 513.08   | บาท    |
| 4                             | ค่าทาสีกันสนิม 1 ชั้น และค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น | 1.722  | ตร.ม. @ | 52.94      | =  | 91.17    | บาท    |
| 5                             | ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น                          | 1.080  | ตร.ม. @ | 59.89      | =  | 64.68    | บาท    |
| 6                             | ค่าขนส่งเสาเหล็ก                                       | 0.000  | ตัน @   | -          | =  | -        | บาท    |
| 7                             | ค่าติดตั้งฝึงเสาเหล็ก                                  | 1.000  | ตัน @   | 100.00     | =  | 100.00   | บาท    |
| ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง) |  |        |         |            |    | 1,093.97 | บาท    |
| เฉลี่ยค่างานต้นทุน            |  |        |         | 1,093.97   | /3 | 364.66   | บาท/ม. |

4 SIGN POST STEEL COLUMN □ SIZE 4" x 4" x 3.2 MM.

| ที่                           | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย   | ราคา/หน่วย |    | เป็นเงิน |        |
|-------------------------------|--|--------|---------|------------|----|----------|--------|
| เทียบจากความยาว 3 ม.          |  |        |         |            |    |          |        |
| 1                             | ค่าชุดหมฝึงเสา                               | 0.165  | ลบ.ม. @ | 99.00      | =  | 16.34    | บาท    |
| 2                             | ค่าคอนกรีตหยาบ 1: 3 : 6                      | 0.160  | ลบ.ม. @ | 1,929.37   | =  | 308.70   | บาท    |
| 3                             | ค่าเหล็กเสา □ 4" x 4" x 3.2 MM.(w=9.53kg/m.) | 28.560 | กก. @   | 24.79      | =  | 707.96   | บาท    |
| 4                             | ค่าทาสีกันสนิม 1 ชั้น                        | 2.322  | ตร.ม. @ | 52.945     | =  | 122.94   | บาท    |
| 5                             | ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น                | 1.440  | ตร.ม. @ | 59.887     | =  | 86.24    | บาท    |
| 6                             | ค่าขนส่งเสาเหล็ก                             | 0.000  | ตัน @   | -          | =  | -        | บาท    |
| 7                             | ค่าติดตั้งฝึงเสาเหล็ก                        | 1.000  | ตัน @   | 100.00     | =  | 100.00   | บาท    |
| ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง) |  |        |         |            |    | 1,342.18 | บาท    |
| เฉลี่ยค่างานต้นทุน            |  |        |         | 1,342.18   | /3 | 447.39   | บาท/ม. |

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอนอีเทอ - ปากช่อง

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอนอีเทอ - ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 - กม.72+138 (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 1 แห่ง (แห่ง) ระยะทาง 11.138 กม.

แผนผังวงกลมของปริมาณสินค้า 2

อยู่ในพื้นที่จังหวัด  
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ  
เงินลงทุนจ่าย  
เงินประกันผลงานหัก

นครราชสีมา

ราคาขนำมีมติเขต

ประกาศขนำมีมติเขต ประกาศขนำมีมติเขต, ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

33.21

บาท/ลิตร เขตฝนปกติ

15%

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง

7%

ประเมินราคา 2 ธันวาคม พ.ศ. 2567

10%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

7%

ราคาวัสดุประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

ราคาวัสดุประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

| รายการวัสดุ          | หน่วย | ราคาที่ไม่แพง<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) | ระยะขนส่งถึงวัสดุทางตรง |                 |              | Distance<br>Factor<br>(D.F.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>ขึ้น - ลง<br>(บาท) | ค่าตัด+ตัด<br>เหล็ก(บาท) | ราคารวม<br>(บาท)       | หมายเหตุ |
|----------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
|                      |       |                                      | ทางรถ<br>(กม.)          | ทางเขา<br>(กม.) | รวม<br>(กม.) |                              |                   |                                |                          |                        |          |
| 1 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | ตัน   | 2,056.07                             | 67                      | -               | 67           | 109.98                       | 1,000             | 50.00                          | 2,216.05                 | ศาลากลางจังหวัดสระบุรี |          |
| 2 หินผสม Concrete    | ลบม.  | 479.00                               | 15                      | -               | 15           | 56.42                        | 1,000             | -                              | 535.42                   | โรงเรียนเทศบาลวัดพัฒนา |          |
| 3 ทรายผสมคอนกรีต     | ลบม.  | 154.00                               | 205                     | -               | 205          | 749.32                       | 1,000             | -                              | 903.32                   | บ่อทราย ใต้ที่ขยายของ  |          |